



# REFERENZLISTE

weitere Informationen unter:

[www.stuck-sanierung.de](http://www.stuck-sanierung.de)

Ausführung Bauvorhaben

Leistungen

AG

Architekt

## Denkmalgeschützte Gebäude

01 / 2014	<b>Bruchsal Schloß</b>	<b>Wiederherstellen der Beletage, Rabitz-, Putz- und Stuck</b>	Vermögen & Bau Baden-Württemberg
-	Schlossraum 4		Amt Karlsruhe
05 / 2016	76646 Bruchsal	ca. 460 m Wandverkleidung Lambris inkl. Unterkonstruktion Stuck- profilierung Höhe bis 830 mm	Frau Reisch
	Ausbau der Beletage	ca. 1400 Stk Ausbildung Kasettenprofilierung an Lambris	Engesserstr. 1
	Putz- und Stuckarbeiten	ca. 440 m Oberes Abschlußprofil Lambris als Handlauf	76131 Karlsruhe
		ca. 300 m Anschlussprofile Lambris herstellen und montieren	Tel: 0721-926 5805
		ca. 430 m Deckenstuckprofile herstellen und montieren	
	Bruttosumme: 777.000 €	25 Stk Deckenprofil Rundung , 44 Stk DeckenprofilGehrungsecke	
		ca. 465 m Deckenstuck Hohlkehprofil,	
		25 Stk. Deckenstuck-Hohlkehprofil Rundungen	
		44 Stk Deckenstuck-Hohlkehprofil Gehrungsecken	
		65 m Deckenstuck-Hohlkehprofil Lüftungsöffnungen	
		425 Stk Schmuckelemente in Hohlkehle	
		505 m Unterkonstruktion obere & untere Gesimse in Gipsstuck herst.	
		Oberes Gesims: 465m feinprofilierete Gesimsleiste groß herstellen	
		25 Stk Rundungen Gesimsleiste, 48 Gehrungsecken Gesimsleiste	
		25 Verkröpfungen Gesims	
		Unteres Gesims: 465m feinprofilierete Gesimsleiste klein herstellen	
		25 Stk Rundungen Gesimsleiste, 48 Gehrungsecken Gesimsleiste	
		25 Verkröpfungen Gesims	
		ca. 330m Aussparen unteres Gesims für Bilderleiste,	
		liefern und montieren Bilderleiste	
		50 Stk Hohlkehlen Stuck inkl. Belüftungsöffnung für	
		Eckausbildung vertikalklein	
		ca 20 m² Rabitzarbeiten, historische Bereiche Decke	



# REFERENZLISTE

weitere Informationen unter:

[www.stuck-sanierung.de](http://www.stuck-sanierung.de)

## Ausführung Bauvorhaben

## Leistungen

## AG

## Architekt

12 / 2015 **Halle Stadtbad**

- Schimmelstraße 1

06 / 2016 06108 Halle (Saale)

Turm und Männerhalle

Arbeiten am Denkmalsgeschützten Gebäude

Turm: Fassadenflächen am Turmumgang  
und der TurmhaubeFassadenflächen an der Männer-  
schwimmhalle im EG und OG und am  
Umgang Dach über OG

Bruttosumme: 372.000 €

### Turm und Männerhalle

20 Stk Schablonen für Gesimse abnehmen + Zeichnung herstellen  
ca. 1800m<sup>2</sup> Außenputz abschlagen  
ca. 900m Leibungsputz abschlagen  
ca. 4m<sup>3</sup> Mauerwerks Pfeiler ( Sichtmauerwerk) einschl.  
Verfugen am Turmumgang  
12 Stk Geländer ausbauen, aufarbeiten und wieder einbauen  
ca. 1400m<sup>2</sup> Mauerwerksfugen auskratzen und neu verfugen  
ca. 600m Mauerwerksfugen an Leibungen auskratzen, neu verfugen  
ca. 900m<sup>2</sup> Wandflächenziegel erneuern  
ca. 1550m<sup>2</sup> Wandflächen reinigen und Sandstrahlen  
ca. 1200m<sup>2</sup> Putzträger aufbringen  
(Rippenstreckmetall, Drahtziegelgewebe)  
ca. 900m<sup>2</sup> Ausgleichputz auf Unebenheiten anbringen  
ca. 200 m<sup>2</sup> Sanierputz anbringen per Spritzbewurf  
ca. 1200 m<sup>2</sup> Putzgrundvorbereitung, Spritzbewurf netzförmig  
ca. 1200 m<sup>2</sup> Unterputz + ca. 730m Unterputz Leibungen  
ca. 200 m<sup>2</sup> Schleppputz – Oberputz mit vielen Riefen  
abgezogen nach hist. Vorbild  
ca. ca. 570m Leibungen mit Schleppputz - Oberputz  
ca. 1200 m<sup>2</sup> Schleppputz – Oberputz  
ca. 930m Anarbeiten von Putz an Bauteile  
ca. 50m ( 16 Stk. Gesimse der Turmhaube mit Schablone herstellen  
ca. 80m Gerades Gesims Turmumgang herstellen mit Schablone  
ca. 45m Gesims Attika herstellen mit Schablone ( unten)  
ca. 140 Stk Zahnfries herstellen  
ca. 45 m Gerades Gesims Attika oben herstellen mit Schablone  
ca. 8 m<sup>2</sup> Putzträger Edelstahl Konsole gerundet befestigen  
ca. 10m geschwungene Konsole verputzen  
15 m<sup>2</sup> gerade Fläche verputzen  
ca. 110 m<sup>2</sup> Gesimsputz einfärben + Erstbeschichtung mit Silikat

Bäder Halle GmbH  
Bornknechtstr. 5  
06108 Halle  
Tel: 0345 7742250

BAUCONZEPT Planungs-  
gesellschaft mbH  
Bachgasse 2  
09350 Lichtenstein/Sa  
Tel: 037204 670-0



# REFERENZLISTE

weitere Informationen unter:

[www.stuck-sanierung.de](http://www.stuck-sanierung.de)

Ausführung Bauvorhaben	Leistungen	AG	Architekt
09 / 2015 <b>Heldringen Wasserburg</b> - Schloßstraße 13 05 / 2016 06577 Heldringen  Fassadenarbeiten       Bruttosumme: 173.000 €	<b>Innenhof</b> ca. 560 m <sup>2</sup> Abbrechen von Altputz ca. 590 m <sup>2</sup> ,Reinigen des Mauerwerkes ca. 590 m <sup>2</sup> Fugen schliessen im Trockenputzverfahren ca. 590 m <sup>2</sup> Steinsichtig Verfugen Trockenspritzverfahren ca. 20 m <sup>2</sup> Sandstrahlen der Steinflächen ca. 625 m <sup>2</sup> Neutralisieren, Vorfixieren, Grundieren und Deckanstrich ca. 60 Stk Steinerergänzungen mit Restauriermörtel bis >150 cm <sup>2</sup> ca. 215 Stk Steinerergänzungen mit Restauriermörtel <150 cm <sup>2</sup> 32 Stk Vierungen in Gewändeteilen Größe 20x20x20cm ca. 210 Stk Vernadelungen d= 8mm bis 90 cm verpressen ca. 60 Stk Unprofilierter Vorplatten bis 4 cm Stark einsetzen bei größeren Fehlstellen bis 3000 cm <sup>2</sup>	Deutsches Jugendherbergshilfswerk LV Thüringen e.V. Zum Wilden Graben 12 99425 Weimar Tel: 03643-850000	Architekturbüro Müller & Lehmann Am Markt 3 99438 Bad Berka Tel: 036458-48800
06 / 2015 <b>Leipzig Käthe Kollwitz Turnhalle</b> - Karl-Vogel-Straße 17-19 12 / 2015 04318 Leipzig  Bruttosumme: 67.000 €	<b>Turnhalle</b> ca. 530 m <sup>2</sup> Rückbau Putz an Wandflächen Außen ca. 70 lfm Rissüberbrückung Mauerwerksfehlstellen mit Trennflies ca. 530 m <sup>2</sup> Fugenverschluss + ca. 530 m <sup>2</sup> Spritzbewurf vollständig ca. 530 m <sup>2</sup> Wärmedämmputz als Glattputz ca. 370 m Leibungen verputzen ca. 310 lfm Absätze herstellen ca. 110 lfm Gesims putzen 6 Stk. Schlusssteingestaltungen ca. 55 m <sup>2</sup> Aufbringen von Graffitienschutz ca. 38 m Zink Abdeckung Gesims 3X gekantet mit Tropfkante ca. 55 m Herstellen von Putzgesims unter Traufe Grob- und Feinzug inkl aller Ecken und Schablonenbau ca. 530 m <sup>2</sup> Ausgleichsschicht mit Spachtelung mit faserarmiertem Mörtel auf Wärmedämmputz 6mm als Zwischenschicht hergestellt ca. 45 m Herstellen einer PU – Fuge als Anschluß Außenputz zur Sohlbankverblechung incl. Primer zur Grundierung, Farbton der Zinkverblechung weitestgehend angepasst	Amt für Gebäudemanagement Martin-Luther-Ring 4-6 04109 Leipzig Tel: 0341-1237458	



# REFERENZLISTE

weitere Informationen unter:

[www.stuck-sanierung.de](http://www.stuck-sanierung.de)

## Ausführung Bauvorhaben

## Leistungen

## AG

## Architekt

05 / 2015 **Leipzig Käthe Kollwitz Schule**

- Karl-Vogel-Straße 17-19

07 / 2016 04318 Leipzig

Bruttosumme: 660.000 €

### Schule

ca. 3640 m2 Altputz und entfernen  
 ca. 1820 m2 Wandflächen trocken Sandstrahlen  
 ca. 222 Stk Mauerwerksfehlstellen überarbeiten von 0,5 m2 bis 5 m2  
 ca. 3640 m2 Fugenverschluss  
 ca. 3640 m2 Spritzbewurf vollständig  
 ca. 3640 m2 Wärmedämmputz als Glattputz  
 ca. 1700 m Leibungen verputzt  
 ca. 150 m2 Sockelputz  
 ca. 680 m2 Bossenputz  
 ca. 2440m Absätze herstellen  
 ca. 237 m Kante Bogenförmig absetzen  
 26 Stk Schlusssteingestaltung 2. OG  
 4 Stk Konsolen Mittelrisalit  
 24 Stk Konsolen über EG  
 18 Stk Putzornament über 1. OG Stuckarbeiten  
 1 Schriftzug Schulname  
 ca. 615 m2 Grund- und Schlussbeschichtung Stuck  
 ca. 140 m2 Aufbringen Graffitienschutz  
 ca. 335 m Zink-Abdeckungen Gesimse und Fensterbänke  
 ca. 500 m Putzfaschen 2 cm erhaben aufputzen, Breite 15 cm  
 ca. 140 m Rahmungen der Schmuckplatten zw. 1.OG und 2.OG  
 aus Leichtbeton herstellen & an Fassade ansetzen einschl. Einputz

Stadt Leipzig

Amt für Gebäudemanagement

Martin-Luther-Ring 4-6

04109 Leipzig

Tel: 0341-1237458



# REFERENZLISTE

weitere Informationen unter:

[www.stuck-sanierung.de](http://www.stuck-sanierung.de)

## Ausführung Bauvorhaben

## Leistungen

## AG

## Architekt

01 / 2016 **Brandenburg an der Havel**

Adelheid und Jan van Lessen

Dr. Krekeler &amp; Partner

Tieckower Havelstraße 11

Architekten

-  
09 / 2016

14798 Havelsee OT

Domlinden 28

**Als erstes Unternehmen in  
Deutschland haben wir an diesem  
Objekt Aerogel  
Hochleistungsdämmputz verarbeitet**

**Mehrfamilienhaus**

ca. 640 m<sup>2</sup> Zementputz entfernt  
ca. 1400 m<sup>2</sup> Heissdampfstrahlen der freigelegten Flächen  
ca. 600 m<sup>2</sup> Aerogel Hochleistungsdämmputz aufbringen D 2,5 cm  
ca. 600 m<sup>2</sup> Oberputz Hochleistungs – Dämmputz  
ca. 22 m Profilierung Deckenstirn Dämmputz  
ca. 16 m Erneuerung Gesimsverputz mit Unterbau  
ca. 600 m<sup>2</sup> Wärmedämmputz rückseitig D 5 cm  
ca. 600 m<sup>2</sup> Oberputz – Wärmedämmputz  
ca. 600 m<sup>2</sup> Ausgleichsputz für Oberputz mit Gewebe  
ca. 1260 m<sup>2</sup> Abätzen des Putzuntergrundes  
ca. 1260 m<sup>2</sup> Anstrich mit Mineralfarbe

14776 Brandenburg  
Tel: 03381 / 52 350

Bruttosumme: 138.000 €

07 / 2015 **München Volkshochschule**

Stadtwerke München GmbH

Raupach Architekten GbR

Emmy\_Noether-Strasse 2

Bauerstrasse 19

-  
10 / 2016 HAUS 1,2 und 4.1:

80922 München

80796 München

Bruttosumme: 550.000 €

**HAUS 1,2 und 4.1:**

Trauf-, Gurt- und Putzgesimse + Fensterumrahmungen Vorzustand und Sanierungsentwurf erarbeiten  
ca. 900 m<sup>2</sup> Putz abschlagen, ca. 175m<sup>2</sup> Bossen abschlagen  
ca. 200 Stk Bossenlaibungen und ca. 35 m Sockelputz abschlagen  
ca. 1080 m<sup>2</sup> Fassadenreinigung im Jos-Verfahren/Hochdruckreiniger  
ca. 900 m<sup>2</sup> Spritzbewurf  
ca. 680 m<sup>2</sup> Kalk-Zement Wärmedämmputz  
ca. 300 m<sup>2</sup> Sanierputz Sockelzone  
ca. 980 m<sup>2</sup> Dämmputzspachtel  
ca. 1000 m<sup>2</sup> Stuckgesimse, Ornamentik restaurieren,  
ca. 800 m<sup>2</sup> Voranstrich für Oberputz , Kratzputz  
ca. 800 m<sup>2</sup> Oberputz, Kratzputz  
ca. 195 m<sup>2</sup> Voranstrich, Oberputz, Glättputz  
ca. 195 m<sup>2</sup> Oberputz, Glättputz, Bossen ab L= 0,80m  
ca. 107 Stk Oberputz, Glättputz Bossen bis L=0,80m  
54 Stk. Bossen Fensterlaibungen rund

Tel. Hr. Hofmann 089-23612115

Tel: Hr Nieb 089-2716649



# REFERENZLISTE

weitere Informationen unter:

[www.stuck-sanierung.de](http://www.stuck-sanierung.de)

## Ausführung Bauvorhaben

## Leistungen

## AG

## Architekt

09 / 2015 **Dresden Kraftwerk**

- Kraftwerk Mitte 1-32

10 / 2016 01067 Dresden

Bruttosumme: 99.000 €

### Maschinenhalle

ca. 4300 m<sup>2</sup> Klinkerfassade reinigen mit Heißdampfverfahren  
 ca. 540 Stk. Ausbesserung schadhafte Klinkerfassade 10x10 cm  
 ca. 35 Stk. Schadhafte Stellen mit Vierungen überarbeiten  
 ca. 425 m<sup>2</sup> Klinkerfläche nachverfugen  
 ca. 110 m<sup>2</sup> Stahlbetonfläche reinigen Achse 16-21  
 Schriftplatte aus Sandstein geliefert und montiert

Ed. Züblin AG

Bereich Thüringen

Fischergasse 10

07743 Jena

Tel: 0351-482871-0

06 / 2015 **Oberwittelsbach, Burgkirche**

- Am Burgplatz

11 / 2016

Ziegelfassadensanierung

Bruttosumme: 363.000 €

Musterfläche erstellen für Reinigungstechniken, Ziegelsteine (Backsteine), Fugensanierung, Ziegeleratzmörtel, Restauriermörtel  
 ca. 2200 m<sup>2</sup> Reinigung der Ziegelfassade mit Heißdampf  
 9278 Stk Ziegelsanierung, Festigung, Antragungen mit SRM  
 ca. 11800m Fugensanierung  
 1700 Stk Handformziegel eingebaut (rechtwinklig als Kopf- und Läuferstein, mit Fase, Halbrundstab, Hohlkehle)  
 ca. 10 m<sup>2</sup> Handformziegel rechtwinklig im Verband  
 ca. 93 m<sup>2</sup> Verfugen Sichtmauerwerk  
 ca. 55 m<sup>2</sup> Retuschierungen  
 Restaurierung der 8 Maßwerksfenster Südseite und Chor  
 Sanierung Maßwerksfenster außen und innen: Ausbau, Risse in beschädigt  
 Maßwerksprofilierung reinigen und oberflächenbündig verfüllen ( Spitzbögen, Seiten- und Mittelläufer abformen und neu herstellen aus Terracotta. Wiedereinbau inkl. vorsichtiger Rückbau der stark beschädigten Teile, Vernadelung und Verklebung der Bruchstücke, ergänzen fehlender Anschläge und Profilierungen mit Steinrestauriermörtel  
 ca. 50 Stk Konservierungsarbeiten an Mauerwerksankern  
 Dokumentation Ist-Zustand/ laufende Arbeiten/ Schlussabnahme

Staatliches Bauamt Augsburg

Holbeinstraße 10

86150 Augsburg

Frau Feiler

Tel. 0821/ 2581-276

Bayerisches Landesamt für

Denkmalpflege

Hofgraben 4

80539 München

Frau Hamacher

Tel. 08271/ 8157 47

Wolfrum & Römer GmbH

Hellensteinstr. 1 L

81245 München

Herr Niebler

Tel. 089/ 6530 9129

Gerhard A. Roth, Restaurator

Hochfeldstraße 37

86159 Augsburg

Tel. 0821/ 55 03 50



# REFERENZLISTE

weitere Informationen unter:

[www.stuck-sanierung.de](http://www.stuck-sanierung.de)

## Ausführung Bauvorhaben

## Leistungen

## AG

## Architekt

02 / 2015	<b>Grimma Fianzamt</b>	ca. 2.000m <sup>2</sup> Mauerwerksfassade reinigen	Staatsbetrieb SIB NL Leipzig I	Fuchshuber Architekten GmbH
-	Lausicker Str. 2-4	ca. 18.150m Mauerwerksfugen freigelegen, neu verfugen,	Schongauerstraße 7	Katharinenstraße 11
11 / 2016	04668 Grimma	ca. 26 m <sup>2</sup> gerissene Mauerverzahnung ausbessern	04328 Leipzig	04109 Leipzig
		ca. 500 m <sup>2</sup> Außenmauerwerk ausbessern		<a href="tel:0341982440">Tel: 0341 982440</a>
	Fassadenarbeiten	ca. 3.030 Stk. Steine ersetzen Verblendmauerwerk		
		ca. 1.250 Stk. Steinantragungen Mauerwerk		
		ca. 600m Gesimse, 100m <sup>2</sup> Natursteinbelag & 250 Stk Stufen reinigen		
		ca. 195 Stk. Granitstufen ausbessern, begradigen und schleifen		
		2 Stk Überarbeiten Wappen Löwenkopf und Sachsenwappen		
		2 Stk. Überarbeiten Eingangsportal		
	Bruttosumme: 563.000 €	ca. 110 m <sup>2</sup> Natursteinfassade ausbessern		
		ca. 50 m Fensterbänke erneuern aus Sandstein		
		ca. 300 m Gesimse sanieren		
		ca. 700 m Fugen und Risse im Naturstein ausräumen und schließen		
		ca. 70 Stk. Sandsteinplatten außen erneuern		
		ca. 150 m <sup>2</sup> Reinigung und Verfugen Sockel Zyklopenmauerwerk		
		ca. 800 m <sup>2</sup> Hydrophobierung des Mauerwerks		
03 / 2016	<b>Berlin</b>	<b>Putz- und Stuckarbeiten Haus E:und F</b>	Bundesamt für Bauwesen	Manfred Selle Architekturbüro
-	<b>Bundesministerium für</b>	ca. 1930 m <sup>2</sup> Untergrund auf Schäden prüfen und kartieren	und Raumordnung	Richard-Sorge-Str. 61
12 / 2016	<b>Wirtschaft und Energie</b>	ca. 132 m <sup>2</sup> entfernen von Bitumendickschicht über OK Gelände	Referat V5	10249 Berlin
		ca. 385 m <sup>2</sup> Hybridabdichtung am Sockel u. Bitum. Vertikalabdichtung	Str. des 17. Juni 112	Tel: 0173-2390311
		ca. 120 m <sup>2</sup> Leichtsockelputz CS II, P II, W 2,	10623 Berlin	
		ca. 380 m nachträgliche Schutzbesch. Leichtsockelputz Zementschl.	Hr Spudeit Tel: 030-20146917	
		ca. 72 m <sup>2</sup> Hohlstellen im Außenputz freilegen + Fugen auskratzen		
		ca. 145 Hohlstellen im Außenputz freilegen zw. 0,25m <sup>2</sup> & 2,5m <sup>2</sup>		
		ca. 415 m Risse sanieren + 510 m Risse Traufgesims sanieren		
		ca. 550 Stk Rosteinschlüsse ausbohren und wieder verschliessen		
		ca. 440 Stk Mörtelantragen Fehlstellen + Traufgesims		
		ca. 100 m <sup>2</sup> Spritzbewurf PIII Wand Außen + Unterputz 2-lagig		
		ca. 83 Stk Außenwandflächen Putz ergänzen 0,25 – 2,5 m <sup>2</sup>		
		ca. 1770 m <sup>2</sup> Reinigen Altputzflächen		
	Bruttosumme: 740.000 €	ca. 1865 m <sup>2</sup> Putz verfestigen mit Polymerisatharz		



# REFERENZLISTE

weitere Informationen unter:

[www.stuck-sanierung.de](http://www.stuck-sanierung.de)

Ausführung Bauvorhaben

Leistungen

AG

Architekt

**Berlin**  
**Bundesministerium für**  
**Wirtschaft und Energie**

ca. 1650 m<sup>2</sup> Außenputz Oberputz – Renovierputz grob  
 ca. 1650 m Außenp Fens- & Türrahmen/Leibungen Oberp Renovierp  
 ca. 7 m Traufgesims Grob- und Feinzug inkl. Schablone herstellen,  
 ca. 270 m<sup>2</sup> Sperrputz-Hohlkehle im erdberührtem Ber. Horizontalsp.  
 ca. 100 m<sup>2</sup> flexible Mineralfaserdämmstoffplatte mit Aerogel,  
 ca. 190 m<sup>2</sup> Mineralische Armierungsschicht, Sockel + Oberp. Sockel  
 ca. 380 m nachträgl. Schutzbesch. WDVS zementgeb. Schlämme  
 ca. 700 m<sup>2</sup> Trennvlies zur Rissentkoppung aufbringen  
 ca. 325 m Putzträger außen Drahtgitter Stahl verzinkt  
 ca. 1940 m<sup>2</sup> Spritzbewurf PIII Wand außen sufatbeständig  
 ca. 830 m Spritzbewurf PIII Leibungen außen sufatbeständig  
 ca. 1520 m<sup>2</sup> Außenputz Unterputz sufatbeständig  
 ca. 1650 m Außenputz Fens.- u Türleibungen/rahmen Unterp sulfatbe.  
 ca. 1520 m<sup>2</sup> Außenputz Außenwand Oberputz Renovierputz grob  
 ca. 1650 m Fenster u Türrahmungen + Leibungen OP Renovierputz  
 ca. 5000 Stk schadhafte Mauerwerksziegel austauschen  
 ca. 1915 m<sup>2</sup> Egalisierungsputzlage auf Mauerwerk mit Kalkputz  
 HSNA 20 mm Oberfläche horizontal aufgekämmt zur Aufnahme  
 der Unterputzlage

#### **Malerarbeiten Haus E und F:**

ca. 215 m<sup>2</sup> Beschichtung Sockel Silikonharzfarbe GBS  
 ca. 215 m<sup>2</sup> Entfernen Sinterschicht Neuputzflächen  
 ca. 410 m Beschichtung Traufgesims Putz Dispersions-Silikatf.  
 ca. 90 m<sup>2</sup> Beschichtung Wandputz Dünnschichtfarbe lasierend  
 ca. 176 m<sup>2</sup> Bossenputz Dünnschichtfarbe lasieren (halbtransparent)  
 ca. 220 m Beschichtung Leibungen + Rahmen Dünnschichtfarbe

#### **Erd- und Pflasterarbeiten Haus E und F:**

ca. 55 m<sup>3</sup> Boden BK 3 + 4 lösen, laden, fördern, lagern  
 ca. 80 m<sup>2</sup> Umsetzen Naturstein – Kleinpflaster, Bettung in Sand  
 ca. 150 m<sup>2</sup> Umsetzen Feldsteinpflaster Bettung Dainagemörtel  
 ca. 50 m<sup>3</sup> Betonbettung als Unterbau abbrechen  
 ca. 220 m<sup>2</sup> in Beton verlegtes Kleinpflaster lösen mit  
 elektr. Abbruchgeräten und Betonreste manuell entfernen  
 ca. 40 m<sup>3</sup> Betonbettung i Kleinpflaster abschnittsweise herstellen



# REFERENZLISTE

weitere Informationen unter:

[www.stuck-sanierung.de](http://www.stuck-sanierung.de)

Ausführung	Bauvorhaben	Leistungen	AG	Architekt
08 / 2016	<b>Leipzig Berufsschulzentrum 7</b>	ca. 3200 m <sup>2</sup> Reinigen der Fassade (JOS Verfahren)	Stadt Leipzig	K.O.P. Klinge Otto Planung GmbH
-		ca. 425 m <sup>2</sup> Stuckfassade reinigen	Amt für Gebäudemanagement	F.-Rhode-Str. 12
05 / 2017		ca. 350 Stk Klinkersteine ausgetauscht	Prager Straße 118 -136,	04107 Leipzig
		ca. 20 m <sup>2</sup> Klinkerflächen ersetzt	04317 Leipzig	AP: Herr Galander 0341-14990088
		ca. 3200 m <sup>2</sup> Vor- und Nachimprägnierung, hydrophobierend	Tel: 0341-1237434	
	Bruttosumme: 245.000 €	ca. 3200 m <sup>2</sup> Ziegelschlämmverfugung		
		ca. 425 m <sup>2</sup> Unter- und Oberputz		
		ca. 425 m <sup>2</sup> Anstrich mit Silikonharzfarbe		
		ca. 25 m <sup>2</sup> Anstrich Fenstergitter		
07 / 2016	<b>Kapellendorf Wasserburg</b>	ca. 900 m <sup>2</sup> Putz abschlagen	Stiftung Thüringer	Helk Architekten und Ingenieure GmbH
-		ca. 900 m <sup>2</sup> Ausbau von Fugenmörtel	Schlösser und Gärten	Kupferstr. 1
07 / 2017		ca. 900 m <sup>2</sup> Reinigung des Mauerwerks mittels Hochdruckreiniger	Schloß Heidecksburg	99441 Mellingen
		ca. 900 m <sup>2</sup> Neuverfugung	Schlossbezirk 1	Hr. Kroße
		ca. 900 m <sup>2</sup> Spritzbewurf	07407 Rudolstadt	Tel: 036453 – 866 18
	Bruttosumme: 125.000 €	ca. 900 m <sup>2</sup> Unterputz	Fr. Hinreiner	
		ca. 900 m <sup>2</sup> Deckputz	Tel: 03672 - 447 143	
		ca. 900 m <sup>2</sup> Grundierung, Zwischen und Deckanstrich mit Kalkfarbe		
		ca. 50 m <sup>2</sup> Gewölbedecke mit Abbeizer und		
		Heisswasserhochdruckreiniger gereinigt und überarbeitet		
01 / 2017	<b>Magdeburg</b>	ca. 850 m <sup>2</sup> Klinkermauerwerk + Sockel reinigen	Landeshauptstadt Magdeburg	Hartkopf Denkmal Architekten
-	<b>Kloster Unserer Lieben Frauen</b>	ca. 1320 Stk. Ziegel und Formsteine liefern und versetzen	Eigenbetrieb Kommunales	Breite Str. 71
10 / 2017	Regierungsstraße 4-6	ca. 750 Stk. Ziegel altbestand versetzen	Gebäudemanagement	06536 Südharz/Bennung
	39104 Magdeburg	ca. 1400 m <sup>2</sup> Verfugungen erneuern	Gerhardt-Hauptmann-Str. 24	Fr. Hartkopf – 0364651-459902
		ca. 310 m Verfugung Traufe, Gesims erneuern	39108 Magdeburg	
		ca. 1700 Stk. Steineränzungen Ziegel ab 4 cm		
	Bruttosumme: 110.000 €	ca. 170 Stk Konsolen unter der Traufe neu herstellen		
		11 Stk Neuherstellen fehlender Bogenstücke in den Fensterbögen		



# REFERENZLISTE

weitere Informationen unter:

[www.stuck-sanierung.de](http://www.stuck-sanierung.de)

## Ausführung Bauvorhaben

## Leistungen

## AG

## Architekt

06 / 2017 **Callenberg Hochzeitskapelle**

TT Show Production

M I P Mende Ingenieur Projekte

Tino Taubert

Hr. Holger Mende

07 / 2017 Umbau eines ehem. Stallgebäudes zum Trausaal des Standesamtes Hohenstein & einem Festsaal mit Kellergewölbe für Veranstaltungen.

**Innenputzarbeiten:**  
Herstellung von Kreuzgewölben mittels Rabitztechnik  
ca. 105 m<sup>2</sup> Gewölbedeckenbereiche als Imitat – Unterkonstruktion aus Bogen – Tragstäben mit Ausfachung in Metallgittergewebe und Spritzputzbelag als sog. „Böhmisches Gewölbe“ im EG Trausaal und KG Nutzbereich

Grumbacher Str. 38  
09337 Callenberg OT Reichenbach

Alter Gemeindeplatz 2  
01731 Kreischa  
035206-30659

Bruttosumme: 35.000 €

Arbeiten in historisch angelegter Putztech.  
mit typischem Handstrichcharakter

04 / 2017 **Wolkenburg**

Ev.-Luth. Kirchengemeinde Kaufungen –

Dipl. – Ing. Jens Schumann

Wolkenburg – Pfarramt

Reichenbrander Str. 4

- **St. Mauritiuskirche am Schloß**

Schlossberg 3

09117 Chemnitz

08 / 2017

ca. 5 m<sup>3</sup> Teilabbruch Bruchsteinmauerwerk bis 60 cm Stärke

09212 Limbach-Oberfrohna

Tel: 0371/7751794

ca. 2,5 m<sup>3</sup> Bruchsteinmauer herstellen Reparaturen Teilerneuerung

Wandfuß und Treppenwangen

ca. 2,8 m<sup>3</sup> Mauerwerk Ausmauerungen

ca. 24 m<sup>2</sup> Armierungslage / Deckputz an Decken (Portikus)

ca. 260 m<sup>2</sup> Entfernen Altputz auf Außenwänden & Reinigen Flächen

ca. 150 m<sup>2</sup> Spritzbewurf und Grundputz

ca. 360 m<sup>2</sup> Deckputz – Glattputz

ca. 190 m<sup>2</sup> Sockelputz Grund-, Ausgleichs- und Deckputz Glattputz

ca. 11 m<sup>2</sup> Überarbeitung mehrfach profilierter Putz u. Stuckflächen

Kranzgesims, Traufgesims, Ortgang, Tympanon, Portikus

ca. 95 m Reparatur/Überarbeitung profilierter Putz- und Stuckflächen

Sockelabschlussprofil,

ca. 815 m<sup>2</sup> Reinigen der Fassadenfläche

ca. 815 m<sup>2</sup> Untergrundvorbereitung mit Fixativ

ca. 815 m<sup>2</sup> Anstrichsystem Fassadenputz – Glattputz

ca. 190 m<sup>2</sup> Sockel, Altputz und Anstrichsystem Glattputz

ca. 380 m<sup>2</sup> Anstrich Sandstein

ca. 140m Dränageleitungen verlegt inkl Filter-/Sickerschicht und

sonst. Erdarbeiten

ca. 150m<sup>2</sup> Pflasterarbeiten, Gehwegplatten, Granitpflaster ausbauen

und neu verlegen inkl. Bordsteinplatten

ca. 25 m<sup>3</sup> Streifenfundament aus Beton herstellen

Bruttosumme: 166.000 €



# REFERENZLISTE

weitere Informationen unter:

[www.stuck-sanierung.de](http://www.stuck-sanierung.de)

## Ausführung Bauvorhaben

## Leistungen

## AG

## Architekt

09 / 2015 **Bad Kissingen Luitpoldbad**

- Im Luitpoldpark 1

08 / 2017 97688 Bad Kissingen

Bruttosumme: 515.000 €

ca. 4000 m<sup>2</sup> Reinigung Natursteinmauerwerk & Putz HD-Heißdampf  
 ca. 170 m Putzrisse bis 10 mm öffnen, auskratzen, schließen  
 ca. 500 m<sup>2</sup> Reinigen der Wandflächen - Rohbau  
 ca. 590 m<sup>2</sup> lose Putzstellen und Sockelputz entfernen  
 ca. 900 m Abnehmen von Putzanschlüssen Dachtraufe, Fenstergewände, Sockelbereich und Laibungen bis 30 cm Breite  
 ca. 540 m<sup>2</sup> Renovierputzschicht  
 ca. 860 m<sup>2</sup> liefern und einbauen Glasfasergewebe (Gittermatte)  
 ca. 400 m<sup>2</sup> Beiputzen von Fehlstellen  
 ca. 3000 m Beiputzen Naturstein  
 ca. 3500 Stk Reprofilierung fehlender Putzkanten bis 30 cm  
 180 Stk Hinterspritzen loser Putzbereiche  
 ca. 1500 Stk Kittung Putzfehlstellen von 1 cm – 600 cm  
 ca. 220 m Putzbewehrung Edelstahl-Drahtgeflecht einbauen  
 ca. 1350 m<sup>2</sup> Putzhaftbrücke aufbringen  
 ca. 100 Stk Fehlstellen im Mauerwerk ausbessern  
 ca. 600 m Beiputzen Kanten Wandputz + Sockelputz  
 ca. 2630 m<sup>2</sup> Grund-, Zwischen-, und Schlussanstrich Keim Granital  
 ca. 1050 m<sup>2</sup> Schutzmaßnahmen Lasierung Naturstein/Putz  
 ca. 500 m<sup>2</sup> Anstrich Pilaster, Horizontalgliederung & farbige Rücklagen  
 ca. 1250 m Blechbeschichtung von 10 cm – 55 cm  
 ca. 220 m<sup>2</sup> Sockel Salzreduktion – Kompressenputz, nach 4 Wochen, entfernen Kompressenputz, mehrlagiger Trasskalkzementputz und Aufputzen Sockelputz im Brüstungsbereich  
 ca. 520 m<sup>2</sup> Putzfestiger auf Altputz auftragen  
 ca. 330 m Stuckprofil, Abwicklung bis 150mm komplett erneuern inkl. Feinzug im System Ostflügel + Innenhof komplett 1. OG  
 ca. 480 Stk Eckausbildungen innen und außen  
 ca. 100 Stk Kleinflächen 0,5 m<sup>2</sup> - 2m<sup>2</sup> neu putzen  
 ca. 1360 m<sup>2</sup> Oberputz + Untergrund Renovierdünnputz mit Gewebeeinbettung inkl. Putzhaftbrücke  
 ca. 200 Stk Edelstahlanker Betonssockel

Immobilien Freistaat Bayern  
 Zentrum Staatsbäder  
 Besitzverwaltung  
 Staatsbad Bad Kissingen  
 Badstraße 31  
 95138 Bad Kissingen

Grellmann Kriebel  
 Teichmann Architekten BDA  
 Kaiserstrasse 33  
 97070 Würzburg  
 Herr Alsheimer Tel: 0931-32193-17



# REFERENZLISTE

weitere Informationen unter:

[www.stuck-sanierung.de](http://www.stuck-sanierung.de)

## Ausführung Bauvorhaben

## Leistungen

## AG

## Architekt

03 / 2017 **Zwickau Lutherkirche**  
- **Innenraumsanierung**  
09 / 2017

**Sanierung Wandflächen**  
ca. 480 m<sup>2</sup> Leimfarbe abwaschen  
ca. 210 m<sup>2</sup> Alte Farbschichten mechanisch entfernen  
ca. 90 m<sup>2</sup> Putz entfernen und mit hochhydr. Kalkputz erneuern  
ca. 1000 m<sup>2</sup> ausbessern mit Spachtel  
ca. 1000 m<sup>2</sup> mit Grund-, Zwischen- und Schlussanstrich mit quarzhaltigen Anstrich versehen  
ca. 1000 m<sup>2</sup> Vorbehandeln mit KEIM Mycal Ex und Heißdampf, mit Silikat Spachtelmasse spachteln und nachschleifen  
**Sanierung Gewölbeflächen**  
ca. 600 m<sup>2</sup> Leimfarbe abwaschen  
ca. 510 m<sup>2</sup> Grundanstrich  
ca. 1100 m<sup>2</sup> Zwischen- & Schlußanstrich mit quarzhaltigem Anstrich  
ca. 1100 m<sup>2</sup> Vorbehandeln mit KEIM Mycal Ex und Heißdampf, danach mit Silikat Spachtelmasse spachteln und nachschleifen  
**Sanierung Stuckelemente / Verzierungen**  
ca. 150 m<sup>2</sup> Farbschichten mechanisch entfernen  
ca. 150 m<sup>2</sup> Stuck- und Zierelemente ausbessern  
ca. 280 m<sup>2</sup> Grund- und Schlussanstrich mit Sol-Silikatfarbe  
ca. 280 m<sup>2</sup> Vorbehandeln mit KEIM Mycal Ex und Heißdampf  
ca. 320 m Risse verspachteln

Ev.-Luth. Kirchspiel Nord  
Crimmitschauer Str. 86  
08058 Zwickau  
0375-216291

IB für Baubetreuung  
Samuel-Heinecke-Str. 7  
08058 Zwickau  
Herr Bochmann Tel: 0375-212014

Bruttosumme: 200.000 €

03 / 2017 **Lugau Kreuzkirche**  
-  
11 / 2017

ca. 910 m<sup>2</sup> Putz abschlagen, Fugen entf. & Spritzbewurf mit KZP  
ca. 880 m<sup>2</sup> Außenwandputz Unter- und Oberputz  
ca. 40 Stk Bossenstruktur im Putz in Bögen über Fenstern und um Maßwerksrosetten angefertigt  
ca. 110 m<sup>2</sup> Leibungen / Kleinflä. putzen, ca. 40 m<sup>2</sup> Sanierputz außen  
ca. 20 m Lisenen an Gebäudeecken anputzen  
ca. 50 m Gesimse herstellen, Abwicklung bis 15 cm  
ca. 15 m Vernadelung von Rissen  
ca. 130 m Trauf- und Ortangesimse profiliert bis 80 cm Abwicklung, leichte bis mittlere Schäden mit Reparaturmörtel ausbessern  
ca. 100 m<sup>2</sup> Beschichtung mit Grund-, Zw. und Schlussanstrich

Ev.-Luth. Kirchengemeinde  
Schulstr. 22  
09385 Lugau  
Frau Pfarrerin Hacker  
Tel:037295-2677

Architekturbüro Rosenbaum  
Hofer Straße 65  
09353 Oberlungwitz  
Hr. Rosenbaum Tel: 03723-3404

Bruttosumme: 115.000 €



# REFERENZLISTE

weitere Informationen unter:

[www.stuck-sanierung.de](http://www.stuck-sanierung.de)

## Ausführung Bauvorhaben

## Leistungen

## AG

## Architekt

05 / 2017 **Hoyerswerda Stadtschloss**

- Lausitzer Platz 4

12 / 2017 02977 Hoyerswerda

Bruttosumme: 240.000 €

ca. 1300 m<sup>2</sup> Altputz entfernen und Mauerwerk reinigen  
 ca. 100 m Gurtsimsabdeckung Dachziegel verlegen  
 ca. 190 m Fensterleibungen erneuern  
 ca. 175 m profilierte Gesimse reinigen  
 183 Vierungen Mauerwerk und profiliertem Simsbereich erneuern  
 ca. 1300 m<sup>2</sup> Armierungsgewebe an Wandflächen anbringen  
 ca. 1300 m<sup>3</sup> Grund-6 Ausgleichputz mit Keim Trass-Zementmörtel  
 ca. 1300 m<sup>2</sup> Deckputz historisch - Keim  
 ca. 10.000 € Innenstuckergänzungen Deckenstuck  
 ca. 25 m<sup>2</sup> Kleinpflaster u.a. Wildpflaster ausgebaut & wiedereinbau

Zoo, Kultur und Bildung  
 Hoyerswerda gGmbH  
 Lausitzer Platz 4  
 02977 Hoyerswerda  
 Tel: 03571-209303

Architekturbüro Rainer Henke  
 Herrn Michael Buck  
 Könnertstr. 31  
 01067 Dresden  
 Tel: 0351-5635074

07 / 2017 **Magdeburg Otto-von-Guericke-**

- **Universität Gebäude 50**

12 / 2017

Bruttosumme: 155.000 €

ca. 2200 m<sup>2</sup> Fassadenreinigung Putz und Naturstein  
 ca. 45 m<sup>2</sup> Putzausbesserung an Kleinstflächen mit Kalkzementputz  
 ca. 60 m Risse saniert  
 37 Stk. Sohlbänke erneuert  
 ca. 450 Stk. Natursteine reprofiliert  
 ca. 235 m<sup>2</sup> Nachverfugung des Natursteinsockels  
 ca. 111 m Profilierte Gewände überarbeiten, alte Antragungen zurückschleifen, Risse schließen  
 ca. 62 m Traufgesims profiliert überarbeiten, Risse schliessen, Abplatzungen antragen und verreiben Abwicklung 86 cm  
 ca. 345 m<sup>2</sup> verschlänmen von kleinsten Rissen bis 0,5mm  
 ca. 135 m<sup>2</sup> Hydrophobierung des Natursteins  
 ca. 1530 m<sup>2</sup> Grund-, Zwischen- und Schlussanstrich Fassade  
 ca. 343 m Grund-, Zwischen- und Schlussanstrich Leibungen  
 45 Stk. Fenstergitter und Balkongeländer gestrichen  
 2 Holztüren neu beschichtet

Otto-von-Guericke-Universität  
 Dezernat Technik und Bauplanung  
 Universitätsplatz 2  
 39106 Magdeburg

Schneider & Partner  
 Ochtmersleber Weg 7  
 39110 Magdeburg  
 AP : Hr. Rausch 0391 / 737 91 – 0



# REFERENZLISTE

weitere Informationen unter:

[www.stuck-sanierung.de](http://www.stuck-sanierung.de)

## Ausführung Bauvorhaben

## Leistungen

## AG

## Architekt

08 / 2017 **Meiningen Altes Gericht**

-  
01 / 2018

Bruttosumme: 156.000 €

ca. 600 m<sup>2</sup> Wand- und Deckenflächen reinigen, lose Farbe abstoßen, abschleifen und Reparaturspachtel mit Dispersionsspachtelmasse  
ca. 180 m Stuckreinigung Stuckkehlen, Deckenfries durch abbeizen  
7 Stk Stuckreinigung Rund- und Halbsäulen inkl. Kapitelle, Pilaster  
ca. 70 m<sup>2</sup> Putzabbruch Wandflächen in Kleinflächen  
ca. 75 m<sup>2</sup> Untergrundputzerneruerung mit Kalkzementputz  
ca. 530 m<sup>2</sup> Feinputz auf Wandflächen ohne Egalisierung der Ebenheit, Oberfläche gefilzt QIII  
ca. 170 m<sup>2</sup> Feinputz auf Deckenflächen mit Kalkputz P I  
ca. 660 m<sup>2</sup> Herstellen einer vollflächigen Gewerbespachtelung auf Wand und Deckenflächen zur Rissminimierung & Oberputz Kalkputz  
ca. 225 m Stuckausbesserungen an Stuckkehle inkl Deckenstuck, Unterzug, Deckenfries, mit Zierprofilen und goldenen Blumen  
Stuckausbesserungen an 7 Säulen, Halbsäulen inkl. Kapitelle 6 Pilaster  
ca. 40 m Stuckerneuerungen Stuckkehle, Deckenstuck, Deckenfries, inkl. Formenbau, Abguß Neuteile in Gipsmörtel, Ansetzen und beputzen von Teilelementen  
Anstrich von Wand-, Decken – und Stuckflächen

GTT GmbH Gebäudetechnik Thür.  
Am Still 11  
98617 Sülzfeld  
Tel: 036945-515312

03 / 2017 **Dresden Grundschule Naußlitz**

-  
04 / 2018

Bruttosumme: 130.000 €

### Restauratorische Arbeiten Aula, Treppenhäuser

und Eingangsbereiche  
ca. 325 m Deckenstuckprofil reinigen, ausbessern und farbig fassen  
ca. 50 Stk Stuckprofile entfernen  
ca. 50 Stk Deckenstuck nachbilden und montieren  
ca. 560 m Deckenstuck farbig neu fassen mit Differenzierungen  
ca. 80 m Deckenfläche Kehle, waschen, spachteln & streichen  
ca. 1600 m<sup>2</sup> teilw. waschen, spachteln, abschleifen, grundieren und streichen der Wandflächen und Sockelbereichen  
ca. 165 Stk historische Eckschienen und Handläufe aufgearbeitet  
8 Stk. Konsolsteine Deckenstuck aufgearbeitet  
ca. 40 m<sup>2</sup> Deckenfläche waschen, spachteln, streichen  
20 Stk farbiges absetzen von Wandspiegeln  
Restaurierung, Freilegung & Farbtusche Schriftzug in Voute Aula

Landeshauptstadt Dresden  
Hochbauamt  
Postfach 120020  
01001 Dresden

NBHG - ARCHITEKTEN GbR  
Liststraße 10  
01127 Dresden  
Tel: 0351- 801 4601



# REFERENZLISTE

weitere Informationen unter:

[www.stuck-sanierung.de](http://www.stuck-sanierung.de)

## Ausführung Bauvorhaben

## Leistungen

## AG

## Architekt

03 / 2016 **Colditz Schloss Terrassenhaus**-  
05 / 2018

ca. 1120 m<sup>2</sup> Außenputz abbrechen, Fugen ausräumen und Wandflächen reinigen  
 ca. 5 m<sup>3</sup> Mauerwerksaustausch Bruchsteinmauerwerk  
 ca. 22 m<sup>2</sup> Austausch Ziegelschalen  
 ca. 230 Stk. Austausch Einzelziegel im Außenmauerwerk  
 ca. 200 Stk Traufgesimsziegel mit Karnies  
 ca. 620 Stk. Maueranker/Vernadelungen von 50 cm bis 400 cm  
 ca. 1120 m<sup>2</sup> Sandstrahlen trocken und Mauerwerksverkapselung für Nitrate und Chloride  
 ca. 1120 m<sup>2</sup> Fugenschluss Mauerwerk  
 ca. 11 m<sup>2</sup> Dichtungsschlämme Sockel  
 ca. 45 m Rissüberspannung Mauerwerksrisse  
 ca. 1140 m<sup>2</sup> Spritzbewurf netzartig  
 ca. 1120 m<sup>2</sup> Kalkputz p II 2-lagig  
 ca. 250 m<sup>2</sup> Sockelputz Spritzbewurf P III anbringen  
 ca. 25 m<sup>2</sup> Schonstein mit Kalkputz 2-lagig glatt verputzen  
 ca. 175 m Stuckprofil am Traufgesims anbringen  
 ca. 22 m Stuckprofil am Giebel anbringen  
 ca. 1150 m<sup>2</sup> Grund und Schlussanstrich  
 ca. 565 m Leibungen Grund und Schlussanstrich

Staatsbetrieb SIB NL Leipzig I  
 Schongauerstraße 7  
 04328 Leipzig  
 Frau E. Paust Tel: 0341-255 5415

Heidelmann & Klingelbiel  
 Planungsgesellschaft mbH  
 Schnorrstraße 70  
 01069 Dresden  
 Herr Jeschke Tel: 0351-479320

Bruttosumme:315.000 €

03 / 2017 **Potsdam Pestalozzistr 4,6,8,10**-  
06 / 2018

ca. 1050 m<sup>2</sup> Abbruch Außenputz und nachreinigen  
 ca. 500m Mauerarbeiten Fensterbrüstung und Abwässerung Fensterbänke  
 ca. 185 m Stahlträger mit Rostschutzbehandeln  
 ca. 1100 m<sup>2</sup> Spritzbewurf  
 ca. 1100 m<sup>2</sup> Grund-, Ausgleichs- und Oberputz Kratzputz und Schleppputz zw. 8 und 12 mm Korngröße  
 ca. 200 m<sup>2</sup> Glattputz  
 ca. 400 m Glattputz Leibungen  
 ca. 600 Klinkersteine ausgetauscht  
 8 Stk Klinkerportale saniert gereinigt  
 ca. 200 m Beschichtung Traufschalung

ProPotsdam GmbH  
 Pappelallee 4  
 14469 Potsdam  
 Fr. Mirus  
 Tel: 0331 - 6206 772

Venino & Partner  
 Hagenstr. 55  
 10365 Berlin  
 Herr Hickmann  
 Tel: 030-55499277

Bruttosumme:245.000 €



# REFERENZLISTE

weitere Informationen unter:

[www.stuck-sanierung.de](http://www.stuck-sanierung.de)

## Ausführung Bauvorhaben

## Leistungen

## AG

## Architekt

07 / 2017 **Berlin Villa von der Heydt**- **Nordfassade**

06 / 2018 Von der Heydt Str 16

Berlin

Bruttosumme:250.000 €

ca. 42 m<sup>2</sup> KMF Dämmung entfernen und fachgerecht entsorgen  
 ca. 400 m<sup>2</sup> Abbeizen von Anstrich und Untergrund prüfen  
 ca. 50 m<sup>2</sup> Putzflächen in Teilbereichen entfernen  
 55 Stk. Einzelsteintausch im Hauptgesims und Betonsanierung  
 ca. 190 m Fensterumrahmungen, Fensterüberdachungen  
 Gesimsprofile und Sohlbankgesime entfernen und erneuern  
 ca. 33 m Säulen, Pilaster und Kapitelle entfernen  
 ca. 80 m Laibungen als Glattputz mit 2-lagigem Außenputz-System  
 ca. 50 m<sup>2</sup> Werk trockenmörtel als 2 lagiges Außenputz-System  
 ca. 150 m Putzrisse Glattputzbereich Instandsetzen nach WTA  
 ca. 400 m<sup>2</sup> Altputzflächen filzen mit Kalkfeinputz  
 ca. 92 m Fensterrahmungen neu ziehen + Bewehrungsstahl V2A  
 85 Stk Verkröpfungen / Ecken herstellen  
 ca. 8 Fensterverdachungen herstellen, Rabitz V2A inkl Stuckzug  
 14 Stk Konsolen neu herstellen oder abändern  
 ca. 175 m Ornamentiere Bänder Blüten-, Eier-, Perlstab und  
 Zahneiste neu herstellen und einbauen  
 3 Stk Ornamentierte Brüstungsspiegel neu herstellen und einbauen  
 30 m Hauptgesims herstellen inkl. Rabitz V2A inkl Stuckzug vor Ort  
 8 Stk Sohlbankgesimse neu herstellen  
 ca. 100 Stuckornamente Blüten, Ranken und Löwenköpfe herstellen  
 ca. 20 m Neuherstellung Portikus- und Ädikulagesims Schräggeison  
 ca. 25 m Portikuseingangsrahmung neu herstellen  
 ca. 19 m Ornamentik Portikusrahmung neu herstellen  
 22 Stk Kapitelle und Pilaster herstellen

Bundesamt für Bauwesen  
 und Raumordnung  
 Referat IV 5  
 Straße des 17. Juni 112  
 10623 Berlin  
 Tel: 030/18401-8883

adb büro für architektur, denkmalpflege  
 und bauforschung  
 ewerien und obermann GbR  
 Emser Straße 40/41  
 10719 Berlin-Wilmersdorf  
 Tel.: 030 883 20 31



# REFERENZLISTE

weitere Informationen unter:

[www.stuck-sanierung.de](http://www.stuck-sanierung.de)

Ausführung Bauvorhaben	Leistungen	AG	Architekt
09 / 2016 <b>Dresden Technische Universität</b> - <b>CAD-Canter</b> 07 / 2018  Bruttosumme:230.000 €	ca. 1000 m <sup>2</sup> Putz abgebrochen ca. 1420 m <sup>2</sup> Hochdruckreinigung der Fassade & des Bestandputzes ca. 2000 m <sup>2</sup> Hochdruckreinigung Betonwerkstein inkl. Sockel ca. 1000 m <sup>2</sup> Spritzbewurf, Unter- und Oberputz als Schleppputz ca. 150 Stk Betonwerkstein unprofiliert oder schariert überarbeitet ca. 340 m Fugensanierung ca. 1420 m <sup>2</sup> Grund-, Zwischen-,Schlußanstrich mit Dispersions-Silikatfarbe	Staatsbetrieb SIB NL Dresden II Ostra-Allee 23 01067 Dresden Tel: 0351-473590	SHP Architekten GmbH Fetscherstr. 72 01307 Dresden Hr. Bork Tel: 0351-45690310 Mail: <a href="mailto:info@shp-bauprojekte.de">info@shp-bauprojekte.de</a>
09 / 2017 <b>Berlin Wasserwerk Wuhlheide</b> - 07 / 2018  Bruttosumme:210.000 €	ca. 730 m <sup>2</sup> Abdecken und Abkleben von Fenstern und Türen ca. 1300 m <sup>2</sup> Altputz abschlagen und abfegen ca. 250 Mauerwerksziegel einbauen 20 Stk Stahlträger einbauen inkl Rissanierung nach Vorgaben des Statikers ca. 1300 m <sup>2</sup> Unterputz ca. 1300 m <sup>2</sup> Oberputz, Kalkputz, traditioneller Handputz, Glattputz nach historischer Vorgabe mit Holzbrett gerieben ohne Anstrich ca. 833 m Fensterlaibungen putzen ca. 410 m Lisenen absetzen ca. 135 m <sup>2</sup> Natursteinsockel reinigen, JOS-Verfahren inkl. Nachverfugen ca. 10 Stk. Sockelsteine nachbilden als Replik mit Kalkzementputz inkl. Fugenbild analog zum Bestand	Berliner Wasserbetriebe 10864 Berlin Fr. Paul: 030-86446498	
06 / 2017 <b>Leipzig Riemannquartier</b> - 08 / 2018  Bruttosumme:230.000 €	ca. 1270 m <sup>2</sup> Putz abbrechen ca. 1000 m Leibungsputz und Gurtgesimse abbrechen ca. 670 m <sup>2</sup> Spritzbewurf voll deckend ca. 1370 m <sup>2</sup> Thermodämmputz 6 cm stark ca. 40 m <sup>2</sup> Armierung / Oberflächenstabilisierung ca. 1500 m <sup>2</sup> Oberputz Kratzputz ca. 1400 m Leibungen, Faschen Putzversatz und Putznuten putzen	Stuck Röder Meisterbetrieb GmbH Lausicker Str. 30 04680 Colditz Hr Röder Tel: 034381-459806	W & V Architekten GmbH Weißenfelder Straße 65 A 04229 Leipzig Fr. I. Brauer Tel: 0341-989758-12



# REFERENZLISTE

weitere Informationen unter:

[www.stuck-sanierung.de](http://www.stuck-sanierung.de)

Ausführung Bauvorhaben

Leistungen

AG

Architekt

ca. 10 m Rabitz unter Gesims einbauen  
 ca. 160 m vorgefertigte Gurt- und Traufgesimse anbringen  
 3 Stk vorgefertigte Stuck-Verdachungen über  
 Giebelfenster anbringen  
 ca. 80 m Gesimsprofile bis 400mm vor Ort ziehen  
 2 Stuck-Schnecken vor Ort fertigen  
 ca. 40 m<sup>2</sup> Kratzputz an Brüstungen anbringen  
 ca. 50 m Feinputz an Pfeiler anbringen  
 ca. 45 m Traufüberstand putzen  
 ca. 80 m<sup>2</sup> Sockelputz überarbeiten  
 ca. 150 m<sup>2</sup> Klinkersockel reinigen

04 / 2017 **Dresden Technische Universität**  
 - **Barkhausenbau**  
 10 / 2018

ca. 2000 m<sup>2</sup> Putz abgebrochen und Fassadenfläche gereinigt  
 mit Hochdruckreiniger  
 ca. 3200 m<sup>2</sup> Betonwerkstein reinigen mit Hochdruckreiniger  
 ca. 2000 m<sup>2</sup> Spritzbewurf, Grund- und Oberputz als Schleppputz  
 inkl. ca. 860 m<sup>2</sup> Putzbewehrung  
 ca. 180 m<sup>2</sup> Außenputz F90 Brandschutzputz in der Durchfahrt  
 ca. 315 Stk Betonwerkstein unprofiliert und schariert überarbeitet  
 ca. 1055 m Fugensanierung  
 ca. 2200 m<sup>2</sup> Grund- ; Zwischen- und Schlußanstrich

Staatsbetrieb SIB NL Dresden II  
 Ostra-Allee 23  
 01067 Dresden  
 Tel: 0351-473590

SHP Architekten GmbH  
 Fetscherstr. 72  
 01307 Dresden Hr. Bork  
 Tel: 0351-45690310  
 Mail: [info@shp-bauprojekte.de](mailto:info@shp-bauprojekte.de)

Bruttosumme:420.000 €

05 / 2017 **Wildenfels OT Härtensdorf**  
 - **Kirche zu den drei Marien**  
 08 / 2018

ca. 680 m<sup>2</sup> Putz abschlagen und Fugen auskratzen  
 ca. 540 m<sup>2</sup> Mauerwerksfugen auswerfen  
 ca. 125 m<sup>2</sup> Putzarmierung Edelstahl für Außenputz aufbringen  
 ca. 25 m<sup>2</sup> Mauerwerksabdichtung MDS flexibel und Dichtschlämme  
 ca. 140 m<sup>2</sup> Sockel mit Transputz verputzen  
 ca. 540 m<sup>2</sup> Vorspritzmörtel und Unterputz NHL-P historischen  
 Kalkputz aufbringen  
 ca. 680 m<sup>2</sup> Oberputz NHL-P Historischen Kalkputz  
 ca. 6 m Innenstuck Gesims Fehlstellen grob und fein ziehen und an  
 vorhandenes Gesims angleichen , Abwicklung 25 cm  
 ca. 200 m<sup>2</sup> Oberputz Turm mehrfach glätten auf Wunsch  
 der Denkmalpflege

Kirchgemeinde Kirche zu den drei  
 Marien Härtensdorf  
 Karl-Marx-Str. 49  
 08134 Wildenfels OT Härtensdorf

Ingenieur- und Planungsbüro  
 Dipl.-Ing. T. Lemnitzer  
 Thienfelder Straße 17  
 08118 Hartenstein  
 Tel: 037605-5369

Bruttosumme:90.000 €



# REFERENZLISTE

weitere Informationen unter:

[www.stuck-sanierung.de](http://www.stuck-sanierung.de)

Ausführung	Bauvorhaben	Leistungen	AG	Architekt
08 / 2017	<b>Jena Imaginata,</b>	ca. 400 m Betonrahmen Festverglasung reinigen, aufarbeiten und beschichten	Imaginata e.V	Vierquadrat Architekten GbR
-	<b>ehem. Umspannwerk</b>	ca. 410 m Traufgesims Klinker Instand setzen, Abwicklung 55 cm – 110 cm	Löbstedter Straße 67	Graben 47, 99423 Weimar
09 / 2018		ca. 2500 m <sup>2</sup> Klinkerfassade reinigen und Instandsetzen (Steine und Fugen) - Denkmalschutz	07748 Jena	Fr. Gehre Tel: 03643-474719
	Bruttosumme 370.000 €	ca. 35 m Attikaabdeckung Beton ausbessern	Tel: 03641-592513	Mail: <a href="mailto:architekten@vierquadrat.de">architekten@vierquadrat.de</a>
		ca. 30 m <sup>2</sup> Anstrich Stahlteile		
		ca. 2500 m <sup>2</sup> Hydrophobierung der Fassade		
03 / 2018	<b>Schönheide Villa Oschatz</b>	ca. 130 m Stuckkehlen freilegen und reinigen, teilweise Demontage und Wiederaufbau der Stuckelemente, ausbessern und einputzen	Gemeinde Schönheide	S&P Sahlmann Planungsgesellschaft für Bauwesen mbH Zwickau
-		6 Stuckrosetten freilegen und reinigen, teilweise Demontage und Wiederaufbau der Stuckrosetten, ausbessern und einputzen	Herr Falk	Äußere Schneeberger Straße 152
09 / 2018	Bruttosumme 50.000 €		Hauptstraße 43	08056 Zwickau
			08304 Schönheide	Herr Leistner Tel: 0375-818900
05 / 2017	<b>Meerane Friedhof Neue Kapelle</b>	ca. 430 m <sup>2</sup> Haftspritzbewurf, Unterputz & Oberputz als Edelkratzputz	Ev.-Luth. Kirchgemeinde Meerane	Dipl. Ing. Elisabeth Scholz
-		ca. 80m Traufgesims neu herstellen	Kirchplatz 1	Architekturbüro
10 / 2018		ca. 320 m <sup>2</sup> Altputzfläche reinigen	08393 Meerane	Crotenlaider Weg 19
	Bruttosumme 105.000 €	ca. 225 Putzausbesserungen an Altputzflächen durchführen		08393 Meerane
		ca. 40 m Risse schließen im Sockelbereich		Tel: 03764-49313
		ca. 30 m <sup>2</sup> Rippenstreckmetall auf HWL Platten als Putzträger befestigt		
		ca. 30 m <sup>2</sup> Grundputz als Kalkzementputz Decken verputzt		
		ca. 30 m <sup>2</sup> Gewebereinlage & Deckenputz KZP als Glattputz gefilzt		



# REFERENZLISTE

weitere Informationen unter:

[www.stuck-sanierung.de](http://www.stuck-sanierung.de)

Ausführung Bauvorhaben

Leistungen

AG

Architekt

12 / 2017 **Müncheberg ZALF**  
 - **Leibnitz-Zentrum für**  
 11 / 2018 **Agrarlandschaftsforschung e.V.**

ca. 360 m<sup>2</sup> Natursteinsockel gereinigt, überarbeitet und verfugt.  
 35 Stk Vierungen im beschädigten Sandsteinmauerwerk erneuert  
 ca. 1000 m<sup>2</sup> und 800m Leibungen – Kratzputz von Hand abgebrochen  
 ca. 1000 m<sup>2</sup> komplettes Mauerwerk reinigen mit Hochdruckreiniger  
 ca. 1000 m<sup>2</sup> Grund- und Oberputz als Kratzputz nach historischem  
 Vorbild gemäß Bemusterung der Denkmalpflege  
 ca. 850 m aufgesetzte Faschen mit Kalkzementputz verputzt  
 ca. 160 m Stahlträger im Fenstersturzbereich freigelegt, entrostet  
 und mit Haftbrücke aus Epoxidharz und Quarzsand versehen  
 ca. 1350 Einzelziegel erneuert  
 ca. 90 Stk Haspen für Fensterläden in Mauerwerk eingesetzt  
 ca. 100 m Stuckgesimse mit mittleren Beschädigungen  
 repariert und farblich beschichtet

Leibniz ZALF Müncheberg e.V.  
 Eberswalder Straße 84  
 15374 Müncheberg

Bauplanungsbüro G. Schulz  
 Eberswalder Straße 84A  
 15374 Müncheberg  
 bauplanung-muencheberg@gmx.de  
 Tel: 033432-71293

Bruttosumme 270.000 €



# REFERENZLISTE

weitere Informationen unter:

[www.stuck-sanierung.de](http://www.stuck-sanierung.de)

## Ausführung Bauvorhaben

## Leistungen

## AG

## Architekt

05 / 2017	<b>Gera Reußisches Regierungsgebäude</b>	ca. 1680 m <sup>2</sup> Putz entfernen und Reinigen der Fassade	Stadtverwaltung Gera	Thoma Architekten – Fr. Behlert
-		ca. 15 m <sup>2</sup> Ziegelmauerwerk erneuert	FD Hochbau – Fr. Zobel	Markt 11
11 / 2018		ca. 560 m <sup>2</sup> Reinigung Sandstein im Niederdruckstrahlverfahren	Ernst-Toller-Straße 15	07937 Zeulenroda-Triebes
	Bruttosumme 580.000 €	ca. 1100 Stk Restauratorische Formenergänzungen 50 cm <sup>2</sup> - 500cm <sup>2</sup>	07545 Gera Tel: 0365-8384515	Tel: 036628-43090
		ca. 130 Stk Vierungen erneuert	Email: zobel.birgit@gera.de	Mail: sek@thoma-architekten.de
		ca. 230 Stk Risse vernadelt und verfüllt		
		ca. 560 m <sup>2</sup> Oberflächenformulierung Sandstein an historischen Bestand angepasst		
		ca. 520 m Fugensanierung Natursteingewände		
		ca. 30 m Lagerfugen im Bereich der Mauerwerksrisse mit Spiralankern 8mm und Ankermörtel versetzt		
		ca. 750 m Fugenverschluss zwischen Holzfenster und Gewände		
		ca. 5 m <sup>3</sup> Instandsetzen Gestaltungselemente		
		ca. 55 m <sup>2</sup> Feuchteschutz Sockel		
		ca. 560 m <sup>2</sup> Sockelputz als Sanierputz aufbringen		
		ca. 1600m <sup>2</sup> Spritzbewurf, Unter-, Ausgleichs- und Oberputz gefilterter Kalkzementputz, inkl. Armierungsgewebe und Putzträgergitter Armanet		
		ca. 20 m <sup>2</sup> Bestands-Stuckteile abgenommen, Altanstriche abgebeizt und handmechanisch abgenommen,		
		ca. 55 m <sup>2</sup> Festigung Stuckmörtel		
		ca. 870 Stk Stuckergänzungen von 5cm <sup>2</sup> bis 250 cm <sup>2</sup>		
		ca. 90 m <sup>2</sup> Stuckergänzungen ab 250 cm <sup>2</sup>		
		ca. 16 m Rabitzkonstruktion für neues Traufgesims hergestellt		
		ca. 66 m Traufgesims, Abwicklung 60 cm profiliert neu hergestellt		
		Wappen und Ornamente bildhauerisch überarbeitet & nachmodelliert		
		ca. 2050 m <sup>2</sup> Fassadenanstrich Grund		
		ca. 700 m Gesimse Grund-, Zwischen- und Schlußanstrich		
		ca. 90 m <sup>2</sup> Farbfassung Tympanon - Gold- und Silberfarben absetzen		



# REFERENZLISTE

weitere Informationen unter:

[www.stuck-sanierung.de](http://www.stuck-sanierung.de)

## Ausführung Bauvorhaben

## Leistungen

## AG

## Architekt

04 / 2018 **Magdeburg Ministerium für**  
- **Justiz und Gleichstellung**  
12 / 2018

Bruttosumme 264.000 €

ca. 6200 m<sup>2</sup> Untergrund prüfen  
ca. 310 m Risse im Mauerwerk mit Injektionsmörtel verschliessen  
ca. 100 m<sup>2</sup> Außenputz erneuern in Kleinstflächen  
ca. 140 m<sup>2</sup> Naturstein reinigen  
ca. 20 m<sup>2</sup> Naturstein ausbessern  
ca. 6200 m<sup>2</sup> Grundanstrich mit Quarzanteil, Zwischen-  
und Schlussanstrich  
inkl. Schmuckelemente, Lisenen und Gesimse

LB Bau- und Liegenschafts-  
management Sachsen-Anhalt  
Technisches Büro Magdeburg  
Tessenowstraße 1  
39114 Magdeburg  
Fr. Patze 0391-5678403

A.BB Architekten  
Zum Handelshof 7  
39108 Magdeburg  
Hr.Daiker 0391-4005107 info@a-bb.info

09 / 2018 **Bad Muskau - Pückler Park**  
- **Villa Pückler**  
06 / 2019

Bruttosumme 160.000 €

ca. 900 m<sup>2</sup> Fassade reinigen  
ca. 220m<sup>2</sup> Ausdrücklage mit Kälberhaaren auf Rabitzdraht herstellen  
ca. 100 m Gesimse überarbeiten oder partiell erneuern  
ca. 200 m erhabene Faschen und Putzbänder überarbeiten oder  
partiell erneuern, Oberfläche nach historischem Befund  
32 Stk Herstellen von Fensterbekrönungsgesimsen und  
2 Türbekrönungsgesimsen vor Ort, der Gebäudekrümmung folgend  
ca. 820 m<sup>2</sup> Unter- und Oberputz – Neuputz mit nachgestellter  
Fertigmischung nach der Rezeptur des Restaurators Hr. Bubnick  
Kalkputz verrieben mit Holzbrett als Glattputz nach hist. Vorbild  
ca. 110 m<sup>2</sup> Bestandputz Risse überarbeitet und Fehlstellen ersetzt  
ca. 900 m<sup>2</sup> Anstrich der Fassade, 2-fach mit Dispersions-Silikatfarbe  
ca. 70 m<sup>2</sup> Anstrich Holzkonstruktion Traufkasten

BgA Stiftung  
„Fürst-Pückler-Park Bad Muskau“  
Vertreten durch SIB NL Bautzen  
Fabrikstraße 48  
02625 Bautzen

Eichler & Heinrich GbR  
Rosa-Luxemburg-Str. 20  
02827 Görlitz  
Hr. Sperlich 03581-470618  
sperlich@eichler-ib.de



# REFERENZLISTE

weitere Informationen unter:

[www.stuck-sanierung.de](http://www.stuck-sanierung.de)

## Ausführung Bauvorhaben

## Leistungen

## AG

## Architekt

09 / 2018 **Köthen, Hochschule Ratke Gebäude**

-

08 / 2019

Bruttosumme 400.000 €

ca. 3100 m<sup>2</sup> Reinigen der Klinker-Fassade (Heißdampf-Verfahren und Steinreiniger)  
 ca. 800 m Fehlstellen an Gesimsen ausbessern  
 ca. 125 m<sup>2</sup> an Gesimse und Faschen mit Mörtel schließen und angleichen mit Feinmörtel  
 ca. 850 Stk Klinker-Fassadenflächen ausbessern  
 ca. 2850 m Schadhafte Fugen auskratzen und neu verfugen  
 ca. 250 m Taubenvergrämung mit Spikes anbringen  
 ca. 50 m<sup>2</sup> Taubenvergrämung mit Netz anbringen  
 ca. 570 m<sup>2</sup> Grundierung und Deckanstrich auf Beton/Putz 3 Durchgänge  
 ca. 1150 m Faschen, Leibungen und Gesimse streichen  
 ca. 80 m<sup>2</sup> Holzbauteile lasieren  
 ca. 105 Stk Fensterbleche neu einbauen  
 ca. 155 m Gesimsabdeckungen aus Titanblech erneuern

Bau- und Liegenschaftsmanagement (BLSA)  
 Technisches Büro Halle  
 Baubüro Dessau  
 Gropiusallee 1  
 06846 Dessau-Roßlau Hr. Klebedßon  
 0340-65091115  
[ray.klebesson@sachsen-anhalt.de](mailto:ray.klebesson@sachsen-anhalt.de)

Hänel Furkert Architekten-Partnerschaft  
 Königsbrücker Str. 40  
 01099 Dresden  
 0351-8992024  
[a.furkert@haenelfurkert.de](mailto:a.furkert@haenelfurkert.de)



# REFERENZLISTE

weitere Informationen unter:

[www.stuck-sanierung.de](http://www.stuck-sanierung.de)

## Ausführung Bauvorhaben

## Leistungen

## AG

## Architekt

10 / 2017 **Bad Eilsen Rehasentrum**  
 - **Fürstenhof**  
 11 / 2019

ca. 100 Stk Schadstellen an Stahlträger freilegen  
 ca. 211 m Strahlträger strahlen und mit Korrosionsschutz versehen  
 ca. 100 Stk Fehlstellen reprofiliert  
 ca. 1200 Stk Ausbruchstellen an Geländern vergrößert, gereinigt und reprofiliert  
 ca. 2500 m<sup>2</sup> Putz abschlagen, Mauerwerk reinigen und schleifen  
 ca. 120 Stk Einzelflächen Steinaustausch 0,1 m<sup>2</sup> - 0,75 m<sup>2</sup>  
 ca. 100 m Rissanierung – V-förmig aufweiten, dämmen, schließen  
 ca. 2500 m<sup>2</sup> Spritzbewurf und ca. 1350 m<sup>2</sup> Ausgleichsputz  
 ca. 2500 m<sup>2</sup> Oberputz 1-lagig verriebener Glattputz  
 ca. 320 m Anarbeiten an Ornamente  
 ca. 4270 m<sup>2</sup> Beschichtung mit Sol-Silikatfarbe  
 ca. 3480 m Faschen und Leibungen beschichtet  
 ca. 1000 m<sup>2</sup> Reinigen der Ornamente mit Heißdampf  
 ca. 530 Stk Reinigen der Geländerpfosten und Konsolen am Kranzgesims  
 ca. 2500 Stk Schadhafte Stellen von 5 cm<sup>2</sup> - 500 cm<sup>2</sup> ausbessern  
 ca. 460 m<sup>2</sup> Anstrich Traufuntersicht, Kranzgesims, Ornamentfries  
 Ornamente rund, Kapitell Giebelsäulen  
 ca. 575 Stk Anstrich Geländersäulen  
 1 Stk Vase aus Kunststein herstellen  
 ca. 9 m Baluster herstellen und einbauen aus Oberkichner Sandstein  
 ca. 3 Stk Randbaluster herstellen und einbauen  
 ca. 3 m Balustradenabdeckung profiliert und scharriert herstellen, einbauen  
 ca. 410 m<sup>2</sup> Naturstein reinigen mit Heißdampf  
 ca. 77 Stk Konsolen groß und klein reinigen mit Heißdampf  
 ca. 675 Stk Natursteinausbesserung von 5 cm<sup>2</sup> - 50 cm<sup>2</sup>  
 ca. 45 Stk Vierungen Naturstein hergestellt von 100 cm<sup>2</sup> - 500 cm<sup>2</sup>  
 ca. 950 m<sup>2</sup> Beschichtung Naturstein  
 ca. 120 m Natursteinplatten – Terrassenmauer demontiert, gereinigt und wieder montiert  
 ca. 160 m Natursteinfugen verschlossen  
 ca. 1165 m Blechabdeckungen

Deutsche Rentenversicherung  
 Braunschweig-Hannover  
 Sachgebiet Bauwesen  
 Lange Weihe 6  
 30880 Laatzen Tel: 0511-829-0  
 info@drv-bsh.de

Planungsbüro Rohling AG  
 Architekten und Ingenieure  
 Albert-Einstein-Str. 2  
 49076 Osnabrück  
 Hr. Westmeyer 0541-9412-167  
 westmeyer.stefan@pbr.de

Bruttosumme 1.100.000 €



# REFERENZLISTE

weitere Informationen unter:

[www.stuck-sanierung.de](http://www.stuck-sanierung.de)

Ausführung	Bauvorhaben	Leistungen	AG	Architekt
01 / 2019	<b>Annaburg Vorderschloß</b>	ca. 13 m <sup>2</sup> Hochlochziegel erneuern	Stadt Annaburg	Ingenieurbüro Schmidt & Partner
-	<b>innen und außen</b>	ca. 11m Stürze neu einbauen	FB1 – Bauwesen	Kellerberg 6
05 / 2020		ca. 10 Stk. Türöffnungen hergestellt, zugemauert oder verändert	Torgauer Str. 52	06917 Jessen (Elster)
		ca. 13 Stk. Wanddurchbrüche herstellen	06925 Annaburg	Fr. Leder 03537-2655-0
	Bruttosumme 130.000 €	ca. 20 Stk. Wanddurchbrüche schliessen	Fr. Lindner – 035385-702-27	
		ca. 400 m <sup>2</sup> Putz abschlagen		
		ca. 300m <sup>2</sup> Armierungsgittergewebe verarbeitet		
		ca. 320 m <sup>2</sup> Reinigung des Mauerwerkes mit Hochdruckreiniger		
		ca. 100 m <sup>2</sup> Dichtschlämme verarbeitet		
		ca. 50m <sup>2</sup> Sperrputz		
		ca. 320m <sup>2</sup> Wärmedämmputz Außenmauerwerk		
		ca. 720 m <sup>2</sup> Kalkfeinputz innen		
		ca. 45m <sup>2</sup> Gewölbedecken verputzt mit Leichtputz Aerogel		
		ca. 170 m <sup>2</sup> Estrich eingebracht		
		ca. 45 m <sup>2</sup> Klinkerpflaster liefern und verlegen		
01 / 2019	<b>Chemnitz Schloßbergmuseum</b>	ca. 35 m <sup>2</sup> Plattenbelag aufnehmen, reinigen und wieder einbauen	Stadt Chemnitz	Georgi Arch. u. Stadtplanung GmbH
-		ca. 15 m <sup>2</sup> Kleinpflaster in Mörtelbett verlegen	Gebäudemanagement und	Hübschmannstr. 19
05 / 2020		ca. 60 m <sup>2</sup> Reinigung der zu bearbeitenden Wandflächen	Hochbau 17.32	09112 Chemnitz
		ca. 460 m <sup>2</sup> Reinigung und Festigung Bestandsputz	Friedensplatz 1	Tel: 0371-3560359 post@ab-georgi.de
		ca. 17 m <sup>2</sup> teerhaltiger Wandanstrich	09111 Chemnitz	
		ca. 36 m <sup>2</sup> mineralische Dichtschlämme aufbringen 2- lagig	Fr. Haugke – Tel: 0371-4886533	
	Bruttosumme 83.000 €	ca. 60 m <sup>2</sup> Abbruch Wandputz		
		ca. 60 m <sup>2</sup> Neuverfugung der vorher ausgeräumten, losen Fugen		
		ca. 60 m <sup>2</sup> Wandputz 2- lagig auf altem Mauerwerk		
		ca. 460 m <sup>2</sup> Putzbewehrung		
		ca. 460 m <sup>2</sup> Putzbeschichtung		



# REFERENZLISTE

weitere Informationen unter:

[www.stuck-sanierung.de](http://www.stuck-sanierung.de)

Ausführung Bauvorhaben

Leistungen

AG

Architekt

05 / 2016 **Plauen Rathaus**-  
12 / 2020**Treppenhaus 5 Rabitzgewölbe 02/16 -12/16**9 Stk. Rabitz-Kreuzgewölbe ca. 95 m<sup>2</sup> neu hergestellt**San. Dach u. Fassade Marktstr. – Putzarbeiten 02/17 – 09/17**

ca. 30 Stk. Kleinteilige Ausmauerungen mit Ziegeln

ca. 360 m<sup>2</sup> Spritzbewurf, Unterputz mineralisch, Oberputz als Kratzputz 6 mm Korn eingefärbtca. 30 m<sup>2</sup> Pinselputz an der Giebelseite

ca. 30 m Gewände als Natursteinnachbildung herstellen aus

Gesimszugmörtel, Grob- und Feinzug, Oberfläche scharriert + Lasur

**Treppenhaus 3 Rabitzgewölbe 08/17 – 12/17**8 Stk. Rabitz-Kreuzgewölbe ca. 120 m<sup>2</sup> neu hergestellt**4. BA Flure Rabitzgewölbe 04/18 – 08/19**14 Stk Rabitz-Kreuzgewölbe ca. 185 m<sup>2</sup> neu hergestellt**5. BA Flure Rabitzgewölbe 04/18 – 08/19**45 Stk Rabitz-Kreuzgewölbe ca. 580m<sup>2</sup> neu hergestelltca. 35 m<sup>2</sup> Rabitz an Pfeilern bis 4,10 hoch neu hergestelltca. 100 m<sup>2</sup> vorhandene Gewölbe ausgebessert**5. BA Dach und Fassade Herrenstr. 07/19 – 10/19**

7 Stk Stuckzug Zwerchgiebel hergestellt

4 Stk Verdachungen Fenster hergestellt

ca. 100 m Lisenen inkl. Eckausbildungen hergestellt

ca. 20 m Hauptgesims + 83 m Fries hergestellt

ca. 13 m Traufgesims Hauptdach hergestellt

ca. 40 m Gurt- und Traufgesims hergestellt

ca. 43 m Fries unter Gurt- und Traufgesims hergestellt

ca. 18 m Traufgesims hergestellt

10 vorhandene Gewölbe, ca. 120m<sup>2</sup> ausgebessert**5.Treppenhaus 4 Rabitzgewölbe 07/20 – 12/20**

1 Stk Tonnengewölbe inkl. 2 einspringenden,

gebusten Seitengewölbe hergestellt ca. 13m<sup>2</sup>9 Stk Kreuzgewölbe, ca. 63 m<sup>2</sup> hergestellt**5. BA Fassade 06/20 – 10/20**

10m Hauptgesims hergestellt

Bruttosumme 560.000 €



# REFERENZLISTE

weitere Informationen unter:

[www.stuck-sanierung.de](http://www.stuck-sanierung.de)

## Ausführung Bauvorhaben

## Leistungen

## AG

## Architekt

08 / 2019 **Berlin Villa von der Heydt**  
 - **Süd- und Westfassade**  
 11 / 2020

ca. 102 m<sup>2</sup> KMF Dämmung Demontage und Entsorgung  
 ca. 372 m Abbeizen von Anstrich von Gesimsen  
 ca. 550 m<sup>2</sup> Fassadenfläche vom Altanstrichen  
 befreien durch abfräsen  
 ca. 120 m<sup>2</sup> Putzflächen in Teilbereichen entfernen  
 ca. 40 m Betonsanierung Hauptgesims  
 ca. 220 m Fensterumrahmungen, Gesimsprofile und  
 Gurtbandgesime entfernen und erneuern  
 ca. 250 m Leibungen als Glattputz mit 2-lagigem Außenputz-System  
 ca. 860 m<sup>2</sup> Werk trockenmörtel als 1- und 2- lagiges AP-System  
 ca. 460 m Putzrisse Glattputzbereich Instandsetzen nach WTA  
 ca. 42 m Fensterrahmen neu ziehen + Bewehrungsstahl V2A  
 112 Stk Verkröpfungen / Ecken herstellen  
 ca. 21 Fensterverdachungen herstellen, Rabitz V2A inkl  
 Stuckzug vor Ort  
 35 Stk Konsolen neu herstellen und montieren  
 ca. 360 m ornamentierte Bänder Blüten-, Eier-, Perlstab  
 und Zahneiste neu herstellen und einbauen  
 9 Stk Ornamentierte Brüstungsspiegel neu herstellen und einbauen  
 6 Stk Säulen und Kapitelle neu herstellen und einbauen  
 63 m Hauptgesims herstellen inklusive Rabitz V2A inkl  
 Stuckzug vor Ort, Abwicklung 1,80 m  
 20 Stk Sohlbankgesimse neu herstellen  
 ca. 179 Stk Stuckornamente Blüten,  
 Ranken und Löwenköpfe erneuert  
 1 Freitreppenanlage saniert und Instand gesetzt

Bundesamt für Bauwesen und  
 Raumordnung  
 Referat IV 5  
 Straße des 17. Juni 112  
 10623 Berlin  
 Fr. Linke Tel: 030/18401-8883

adb büro für architektur,  
 denkmalpflege und bauforschung  
 ewerien und obermann GbR  
 Emser Straße 40/41  
 10719 Berlin-Wilmersdorf  
 Tel.: 030 883 20 31

Bruttosumme 567.000 €



# REFERENZLISTE

weitere Informationen unter:

[www.stuck-sanierung.de](http://www.stuck-sanierung.de)

## Ausführung Bauvorhaben

## Leistungen

## AG

## Architekt

03 / 2019 Chemnitz Stadthalle

-

10 / 2020

Bruttosumme: 1.470.000 €

**Großes Foyer**

275 Stk. Gips-Stuck-Deckenelemente demontieren, neue Aufhängevorrichtung anbringen, reinigen, ausbessern und wieder einbauen.

10 Stk. Neu herstellen Gips-Stuck-Deckenelemente Y-Form verwunden

50 Randelemente demontieren, neue Aufhängevorrichtung anbringen, reinigen, ausbessern und wieder einbauen

ca. 110 m<sup>2</sup> Rabsitzdecken Rückbau in Teilflächenca. 80 m<sup>2</sup> Rabsitzdecken herstellenca. 30 m<sup>2</sup> Lüftungskanäle aus Zement-Rabsitz herstellen

350 Revisionsöffnungen hergestellt und Revi-Klappen eingebaut

30 Stk Wandflächen in Kleinflächen mit Putz ausgebessert

**Kongressfoyer**

430 Stk Gips-Stuck-Deckenelemente hergestellt für

Unterdecke Kongressfoyer

C<sup>3</sup> Chemnitzer

Veranstaltungszentren GmbH

Theaterstraße 3

09111 Chemnitz

Fr. Schöche Tel: 0371-4508-600

v.schoeche@c3-chemnitz.de

Architekturbüro Peter Koch

Theresienstraße 1B

09111 Chemnitz

[Hr. Koch Tel:0371-643085](mailto:ab-koch@freenet.de)

ab-koch@freenet.de

11 / 2019 München Pfandzeltplatz Fassade

-

12 / 2020

Bruttosumme: 255.000 €

ca. 1100 m<sup>2</sup> Untergrund prüfen300 m<sup>2</sup> Bewuchs entfernenca. 1100 m<sup>2</sup> Fassade reinigen mit Heißdampfca. 750 m<sup>2</sup> in Teilflächen verputzen mit Besenstrichverfahren oder verfestigen der Fassadeca. 1100 m<sup>2</sup> Grund-, Zwischen- und Schlussanstrich mit

Dispersionssilikatfarbe

Landeshauptstadt München

HA Hochbau H34

Berg-am-Laim-Str. 47

81637 München

[Tel: 089-223-60693](tel:089-223-60693)

anja.lorenz@muenchen.de

IMP Ingenieure GmbH

Erzgießerstraße 24

80335 München

[Fr. Oelschlegel 089-52-0578-0](tel:089-52-0578-0)

info@imp-ingenieure.de

11 / 2019 München Pfandzeltplatz Innen

-

12 / 2020

Bruttosumme: 200.000 €

ca. 1200 m<sup>2</sup> Untergrund prüfen, Grundierung, Zwischen- und Schlussbeschichtung der Deckenca. 3350 m<sup>2</sup> Untergrund prüfen Wändeca. 1500 m<sup>2</sup> Altbeschichtung entfernenca. 1900 Putzfehlstellen bis 500 cm<sup>2</sup> ausbessernca. 2300 m<sup>2</sup> Wände grundiertca. 1750 m<sup>2</sup> Vliesarmierung aufgebachtca. 4000 m<sup>2</sup> Beschichtung der Wände/Sockel mit Grund-, Zwischen- und Schlussanstrich

Landeshauptstadt München

HA Hochbau H34

Berg-am-Laim-Str. 47

81637 München

[Tel: 089-223-60693](tel:089-223-60693)

anja.lorenz@muenchen.de

IMP Ingenieure GmbH

Erzgießerstraße 24

80335 München

[Fr. Oelschlegel 089-52-0578-0](tel:089-52-0578-0)

info@imp-ingenieure.de



# REFERENZLISTE

weitere Informationen unter:

[www.stuck-sanierung.de](http://www.stuck-sanierung.de)

## Ausführung Bauvorhaben

## Leistungen

## AG

## Architekt

08 /2020 **Bad Reiboldsgrün Ausbildungsstätte****Putzarbeiten**

Staatsbetrieb SIB NL Zwickau

ARGE

- **Sachsenforst Fassade**

Dr. Friedrichs-Ring 2a

R.B.Z. Raum und Bau &amp; Zimmermann

11 / 2022

TO 1

08056 Zwickau

Jahnstr. 5A

Bruttosumme: 1.260.000 €

- ca. 2780 m<sup>2</sup> Putzabbruch, Reinigen der Wände
- ca. 310 Mauerwerksfehlstellen ausbessern
- ca. 33 m<sup>2</sup> Kerndämmung MiWo anbringen
- ca. 56 m Traufgesims L über 50 cm hergestellt
- ca. 140 m Gurtgesims über 50 cm hergestellt inkl. Ca. 90 Ecken
- ca. 175 m Pilaster hergestellt inkl. ca. 20 Ecken
- ca. 18 m Verdachungsbögen und Verdachungen–L-förmig hergestellt
- ca. 14 m Gewände für Bogen hergestellt
- ca. 260 m Gewände L hergestellt inkl. 92 Ecken
- ca. 312 Gewände Zierquader hergestellt
- ca. 120 m Eckquader L über 50 cm hergestellt inkl. 132 Ecken
- ca. 845 Stk Fassadenelemente < 100cm<sup>2</sup>-500cm<sup>2</sup> hergestellt
- ca. 640 m<sup>2</sup> Fassadenelemente Fondfläche glatt über 1m<sup>2</sup>
- ca. 65 m<sup>2</sup> Fassadenelemente Fondfläche bis 0,25m<sup>2</sup> rückliegendca.  
240 m<sup>2</sup> Fassadenelemente Fondfläche strukturiert über 1m<sup>2</sup>
- ca. 1000 m Fassadenelemente Fondfläche strukturiert Kante
- ca. 1660 Stk Fondfläche strukturiert Kante/Ecke
- ca. 20 m<sup>2</sup> dekorative Gestaltung Putzintarsien
- ca. 500 m Fenster und Türen Beiputzen mit Kalkzementputz
- ca. 415 m Beiputzen von Verblechungen

Fr. Jonuscheidt – 0375-28369224

01067 Dresden

Hr. Lorenczat 0351-501414-0

info@ ag-zimmermann.de



# REFERENZLISTE

weitere Informationen unter:

[www.stuck-sanierung.de](http://www.stuck-sanierung.de)

Ausführung Bauvorhaben

Leistungen

AG

Architekt

**08 /2020** **Bad Reiboldsgrün Ausbildungsstätte**  
- **Sachsenforst Fassade**  
**11 / 2022**

TO2  
ca. 830 m<sup>2</sup> Putzabbruch und Reinigung der Fassade  
ca. 160 Stk Mauerwerksfehlstellen ausbessern  
ca. 50 m<sup>2</sup> Ausgleichsputz  
ca. 155 m Gesimsband über inkl. 162 Ecken herstellen  
ca. 40 Fassadenelemente Konsolen herstellen  
ca. 510 m Gliederungsband horizontal inkl. 350 Ecken herstellen  
ca. 80 m Pilaster inkl. 4 Ecken hergestellt  
ca. 145 m Gewände glatt inkl. 40 Ecken hergestellt  
ca. 72 m Eckquader inkl. 36 Ecken hergestellt  
ca. 420 Stk. Fassadenelemente bis <100 cm<sup>2</sup> -500cm<sup>2</sup> herstellen  
ca. 350 m<sup>2</sup> Fassadenelemente Fondfläche glatt  
ca. 20 m<sup>2</sup> Fassadenelemente Fondfläche rückliegend  
ca. 330 m<sup>2</sup> Fondfläche strukturiert  
ca. 930 m Fondfläche strukturiert Kante  
ca. 960 Stk Fondfläche strukturiert Ecke  
ca. 270 m Beiputzen Fenster/Türen  
ca. 140 m<sup>2</sup> Wärmedämmputz Wand D 4-5cm Pla Luftkalkmörtel  
ca. 140 m<sup>2</sup> Außenputz Kalkzement-Putzmörtel

Staatsbetrieb SIB NL Zwickau  
Dr. Friedrichs-Ring 2a  
08056 Zwickau  
Fr. Jonuscheidt – 0375-28369224

ARGE  
R.B.Z. Raum und Bau & Zimmermann  
Jahnstr. 5A  
01067 Dresden  
Hr. Lorenczat 0351-501414-0  
info@ ag-zimmermann.de

TO4  
ca. 430 m<sup>2</sup> Putzabbruch und reinigen der Fassade  
ca. 170 Mauerwerksfehlstellen ausbessern  
ca. 430 m<sup>2</sup> Wärmedämmputz D-5 cm Pla Luftkalkmörtel  
ca. 210 Stk Fensterumrahmungen Betonwerkstein ausbessern



# REFERENZLISTE

weitere Informationen unter:

[www.stuck-sanierung.de](http://www.stuck-sanierung.de)

Ausführung Bauvorhaben

Leistungen

AG

Architekt

**08 / 2020** **Bad Reiboldsgrün Ausbildungsstätte**  
 - **Sachsenforst Fassade**  
**11 / 2022**

## Natursteinarbeiten

### TO1

ca. 190 m<sup>2</sup> Reinigen, Feinstrahlen, ätzen & waschen Naturwerkstein  
 ca. 11 m<sup>2</sup> Abbruch Granitschale  
 ca. 13 m Sims abbrechen  
 ca. 20 m<sup>2</sup> Verblendmauerwerk Granit anbringen  
 ca. 370m Verfugung Naturstein  
 ca. 65 Stk Vierungen Naturstein hergestellt  
 ca. 50 Stk Antragungen Naturstein  
 ca. 65 m Natursteingesims Granit

### TO2

ca. 40 m<sup>2</sup> Reinigen, Feinstrahlen, ätzen & waschen Naturwerkstein  
 ca. 11 m<sup>2</sup> Abbruch Granitschale  
 ca. 15 m Sims abbrechen  
 ca. 10 m<sup>2</sup> Verblendmauerwerk Granit anbringen  
 ca. 870m Verfugung Naturstein  
 ca. 25 Stk Vierungen Naturstein hergestellt  
 ca. 110 Stk Antragungen Naturstein  
 ca. 45 m Natursteingesims Granit  
 ca. 10 m Fensterbank Granit  
 ca. 50 m Gewände Naturstein Granit

### TO 4

ca. 7 m<sup>2</sup> Verblendmauerwerk Naturstein Granit  
 ca. 330 m Verfugung Naturstein  
 ca. 15 Stk Vierungen erneuern  
 ca. 25 Stk Antragungen Nsturstein

Staatsbetrieb SIB NL Zwickau  
 Dr. Friedrichs-Ring 2a  
 08056 Zwickau  
 Fr. Jonuscheidt – 0375-28369224

ARGE  
 R.B.Z. Raum und Bau & Zimmermann  
 Jahnstr. 5A  
 01067 Dresden  
 Hr. Lorenczat 0351-501414-0  
 info@ag-zimmermann.de



# REFERENZLISTE

weitere Informationen unter:

[www.stuck-sanierung.de](http://www.stuck-sanierung.de)

Ausführung Bauvorhaben

Leistungen

AG

Architekt

08 / 2020 **Bad Reiboldsgrün Ausbildungsstätte**  
 - **Sachsenforst Fassade**  
 11 / 2022

## Maurerarbeiten

TO 1

- ca. 12 m<sup>2</sup> Verblend-MW Simsband
- ca. 240 Stk Verblend-MW Simsband
- ca. 50 m Formstein Verblend-MW
- ca. 160 m<sup>2</sup> Imprägnierung Klinker
- ca. 30 m<sup>2</sup> Mauerwerk Außenwand Vormauerschale

## Malerarbeiten

TO1

- ca. 1000 m<sup>2</sup> fuatieren, ätzen, waschen und Beschichten mit Sol-Silikatfarbe
- ca. 150 m<sup>2</sup> farblich Absetzen der Fassade
- ca. 400 m Abdichtung Bauteilfuge mit Silicon
- ca. 60 m<sup>2</sup> Beschichtung Dachüberstand Holz

TO2

- ca. 815 m fuatieren, ätzen, waschen und Beschichten mit Sol-Silikatfarbe
- ca. 175 m<sup>2</sup> farblich Absetzen der Fassade
- ca. 275 m Abdichtung Bauteilfuge mit Silicon
- ca. 23 m<sup>2</sup> Beschichtung Dachüberstand Holz

TO4

- ca. 430 m fuatieren, ätzen, waschen und Beschichten mit Sol-Silikatfarbe
- ca. 145 m Abdichtung Bauteilfuge mit Silicon
- ca. 90 m<sup>2</sup> Beschichtung Dachüberstand Holz

Staatsbetrieb SIB NL Zwickau  
 Dr. Friedrichs-Ring 2a  
 08056 Zwickau  
 Fr. Jonuscheidt – 0375-28369224

ARGE  
 R.B.Z. Raum und Bau & Zimmermann  
 Jahnstr. 5A  
 01067 Dresden  
 Hr. Lorenczat 0351-501414-0  
 info@ ag-zimmermann.de



# REFERENZLISTE

weitere Informationen unter:

[www.stuck-sanierung.de](http://www.stuck-sanierung.de)

Ausführung Bauvorhaben

Leistungen

AG

Architekt

**08 /2020** **Bad Reiboldsgrün Ausbildungsstätte**  
- **Sachsenforst Innenputzarbeiten**

09 / 2022

Bruttosumme:760.000 €

**Innenputzarbeiten**

TO 1

ca. 3320 m<sup>2</sup> Putzabbruch, Reinigen der Wände und Deckenca. 100 m<sup>2</sup> Gipsvorsatzschale Turmzimmer abbrechen

inkl. Schilfrohrbewehrung

ca. 1380 Stk Dübel entfernt

ca. 200 m<sup>2</sup> Unebenheiten Wand ausgeglichen

ca. 820 Stk Mauerwerksfehlstellen ausbessern

ca. 650m Schlitze geschlossen

ca. 1240 m Leibungen b=10cm mit Putzglattstrich versehen

ca. 2875 m<sup>2</sup> Volldeckender Spritzbewurf Innenwand-Mauerwerkca. 2800 m<sup>2</sup> Innenputz einlagig Luftkalkmörtel CSII Q2 gefilztca. 120 m<sup>2</sup> Ein- und Beiputzen Leibungen

ca. 130 m Rippenstreckmetall stahl verzinkt

ca. 1300 m Kantenprofil Innen stahl verzinkt

ca. 2340 m<sup>2</sup> Wandflächen innen gespachtelt

ca. 100 Stk Wärmedämmschicht Außenwand innenseitig

Wand MiWo D 80mm

ca. 190 m<sup>2</sup> volldeckender Spritzbewurf Außenwand innenseitig Wandca. 190 m<sup>2</sup> Wärmedämmputz Wand innen 3cm kapillaraktivca. 320 m<sup>2</sup> Zwischenputz Wärmedämmputzsystem Wand innen Armierungca. 215 m<sup>2</sup> Ein- und Beiputzen bis 30 cm Leibungen Wärmedämmputzca. 26 m<sup>2</sup> Ein- und Beiputzen Leibungen bis 30 cm Bögen

ca. 660 m Kantenprofile Wärmedämmputz Gewebewinkel

Staatsbetrieb SIB NL Zwickau

Dr. Friedrichs-Ring 2a

08056 Zwickau

Fr. Jonuscheidt – 0375-28369224

ARGE

R.B.Z. Raum und Bau &amp; Zimmermann

Jahnstr. 5A

01067 Dresden

Hr. Lorenczat 0351-501414-0

info@ ag-zimmermann.de



# REFERENZLISTE

weitere Informationen unter:

[www.stuck-sanierung.de](http://www.stuck-sanierung.de)

Ausführung Bauvorhaben

Leistungen

AG

Architekt

**08 / 2020** **Bad Reiboldsgrün Ausbildungsstätte**  
 - **Sachsenforst Innenputzarbeiten**  
**09 / 2022**

TO2  
 ca. 2840 m<sup>2</sup> Putzabbruch, Reinigen Wände und Decken  
 ca. 1280 Stk Dübel entfernt  
 ca. 210 m<sup>2</sup> Unebenheiten Wand ausgeglichen  
 ca. 40 Stk Mauerwerksfehlstellen ausbessern  
 ca. 200 m Schlitzte geschlossen  
 ca. 750 m Leibungen b=10cm mit Putzglattstrich versehen  
 ca. 3085 m<sup>2</sup> Volldeckender Spritzbewurf Innenwand-Mauerwerk  
 ca. 2720 m<sup>2</sup> Innenputz einlagig Luftkalkmörtel CSII Q2 gefilzt  
 ca. 120 m<sup>2</sup> Ein- und Beiputzen Leibungen  
 ca. 30 m Rippenstreckmetall stahl verzinkt  
 ca. 1100 m Kantenprofil Innen stahl verzinkt  
 ca. 2960 m<sup>2</sup> Wandflächen innen gespachtelt  
 ca. 25 Stk Wärmedämmschicht Außenwand innenseitig  
 Wand MiWo D 80mm  
 ca. 125 m<sup>2</sup> volldeckender Spritzbewurf Außenwand  
 innenseitig Wand  
 ca. 125 m<sup>2</sup> Zwischenputz Wärmedämmputzsystem Wand  
 innen Armierung  
 ca. 240 m<sup>2</sup> Ein- und Beiputzen bis 30 cm Leibungen Wärmedämmputz  
 ca. 11 m<sup>2</sup> Ein- und Beiputzen Leibungen bis 30 cm Bögen  
 ca. 340 m Kantenprofile Wärmedämmputz Gewebewinkel  
 ca. 290 m<sup>2</sup> Sanierputz Innenwand

Staatsbetrieb SIB NL Zwickau  
 Dr. Friedrichs-Ring 2a  
 08056 Zwickau  
 Fr. Jonuscheidt – 0375-28369224

ARGE  
 R.B.Z. Raum und Bau & Zimmermann  
 Jahnstr. 5A  
 01067 Dresden  
 Hr. Lorenczat 0351-501414-0  
 info@ ag-zimmermann.de



# REFERENZLISTE

weitere Informationen unter:

[www.stuck-sanierung.de](http://www.stuck-sanierung.de)

Ausführung Bauvorhaben

Leistungen

AG

Architekt

**08 /2020** **Bad Reiboldsgrün Ausbildungsstätte**  
 - **Sachsenforst Innenputzarbeiten**  
**09 / 2022**

TO4  
 ca. 2000 m<sup>2</sup> Putzabbruch, Reinigen Wände und Decken  
 ca. 250 Stk Dübel entfernt  
 1 Befunduntersuchung Foyer EG Farbfassung, Wand-  
 und Deckengesimse, zuzüglich 1 m Deckenbereich  
 ca. 310 m Schlitzte geschlossen  
 ca. 300 m Leibungen b=10cm mit Putzglattstrich versehen  
 ca. 1350 m<sup>2</sup> Volldeckender Spritzbewurf Innenwand-Mauerwerk  
 ca. 1285 m<sup>2</sup> Innenputz einlagig Luftkalkmörtel CSII Q2 gefilzt  
 ca. 70 m<sup>2</sup> Ein- und Beiputzen Leibungen, Bögen und Treppenstufen  
 ca. 120 m<sup>2</sup> Deckenputz gewölbt mit einlagigem Luftkalkmörtel  
 CSII Q2 gefilzt als Handputz  
 ca. 660 m Kantenprofil Innen stahl verzinkt  
 ca. 25 Stk Wärmedämmschicht Außenwand innenseitig  
 Wand MiWo D 80mm  
 ca. 40 m<sup>2</sup> volldeckender Spritzbewurf Außenwand innenseitig Wand  
 ca. 5 m<sup>2</sup> Ein- und Beiputzen bis 30 cm Leibungen Wärmedämmputz  
 ca. 230 m Kantenprofile Wärmedämmputz Gewebewinkel  
 ca. 22 m<sup>2</sup> Sanierputz Innenwand

Staatsbetrieb SIB NL Zwickau  
 Dr. Friedrichs-Ring 2a  
 08056 Zwickau  
 Fr. Jonuscheidt Tel: 0375-28369224

ARGE  
 R.B.Z. Raum und Bau & Zimmermann  
 Jahnstr. 5A  
 01067 Dresden  
 Hr. Lorenczat Tel: 0351-501414-0  
 info@ ag-zimmermann.de



# REFERENZLISTE

weitere Informationen unter:

[www.stuck-sanierung.de](http://www.stuck-sanierung.de)

## Ausführung Bauvorhaben

## Leistungen

## AG

## Architekt

**08 / 2019 Naumburg Landesschule Pforta**

- „Alte Mühle“

**03 / 2022**

Bruttosumme: 146.000 €

ca. 730 m<sup>2</sup> Altputz entfernen  
 ca. 290 Stk. Fremtteile entfernen  
 ca. 150 m Fugen ausräumen  
 ca. 90 Stk. Fehlstellen im Mauerwerk ergänzt  
 ca. 150 m neu verfugen Mauerwerk  
 ca. 730 m<sup>2</sup> Spritzbewurf  
 ca. 150 m<sup>2</sup> Porengrundputz  
 ca. 125 m<sup>2</sup> Ausgleichputz  
 ca. 730 m<sup>2</sup> Unterputz als Ultra-Leicht-Putz,  
 ca. 730 m<sup>2</sup> Oberputz mit Holzbrett strukturiert verrieben  
 ca. 75 m<sup>2</sup> Oberputz glatt ausgerieben am Anbau  
 ca. 165 m Bänder und Lisenen hergestellt  
 ca. 265 m Fensterfaschen ausgebildet  
 ca. 180 m Fensterleibungen geputzt  
 ca. 730 m<sup>2</sup> Lasierung des Strukturputzes  
 ca. 275 m<sup>2</sup> Lasierung Glattputz  
 ca. 20 Stk. Metallteile ausgebaut, aufgearbeitet,  
 gestrichen wieder eingebaut  
 ca. 60 m<sup>2</sup> Natursteinreinigung Heißdampf + JOS Verfahren  
 ca. 75 Stk. Naturstein- Formenergänzungen unprofiliert  
 mit Steinrestauriermörtel

Bau- und Liegenschaftsmanagement  
 Sachsen-Anhalt  
 Technisches Büro Halle  
 An der Fliederwegkaserne 21  
 06130 Halle/Saale  
[Tel: 0345-4823-8232](tel:0345-4823-8232)  
[claudia.sachse@sachsen-anhalt.de](mailto:claudia.sachse@sachsen-anhalt.de)

Architekt Dr. Krause arge Pforta  
 Scherfgasse 1  
 99423 Weimar  
 Herr Köppe Tel: 03643-77860  
[info@gildehauspartner.de](mailto:info@gildehauspartner.de)



# REFERENZLISTE

weitere Informationen unter:

[www.stuck-sanierung.de](http://www.stuck-sanierung.de)

## Ausführung Bauvorhaben

**12 / 2021** **Bad Mergentheim – Finanzamt**  
 - **Putz- & Stuckarbeiten Innenbereich**  
**06 / 2023**

Bruttosumme: 305.000 €

## Leistungen

### Wände:

- ca. 2800 m<sup>2</sup> Entfernen Raufasertapete und reinigen Wandflächen
- ca. 90 m<sup>2</sup> Putzabbruch schadhafter Putzstellen
- ca. 930 m<sup>2</sup> Entfernung von optisch und technisch unsachgemäßen Oberflächenstrukturen
- ca. 300 m Leitungsschlitze beiputzen
- ca. 570 Stk. Beiputzen von Steckdosen, Verteilerdosen und Fensterbänke
- ca. 1000 Stk Putzfehlstellen und Kleinstflächen ausbessern
- ca. 2600 m<sup>2</sup> Grundierung Wandflächen
- ca. 350 m<sup>2</sup> Kalk-Unterputz
- ca. 2740 m<sup>2</sup> Anbringung Armierungsgewebe mit Kalk-Haftputz
- ca. 2740m<sup>2</sup> Oberputz – Luftkalkputz als Handputz aufbringen
- ca. 110 m<sup>2</sup> Dichtschlämme

### Decken:

- ca. 850 m<sup>2</sup> Entfernen Raufasertapete und reinigen Deckenflächen
- ca. 65 m Leitungsschlitze beiputzen
- ca. 170 m<sup>2</sup> Grundierung Deckenflächen
- ca. 150 m<sup>2</sup> Kalk-Unterputz
- ca. 160 Stk Putzfehlstellen und Kleinstflächen ausbessern
- ca. 230 m<sup>2</sup> Oberputz – Luftkalkputz aufbringen
- ca. 90 m<sup>2</sup> Schilfrohmatten verarbeiten

### Stuck:

- ca. 20 m Herstellen und Montage von neuen Stuckprofilen
- ca. 8 m Anarbeiten von Stuckprofilen in den Längsseiten
- ca. 40 Stk Anarbeiten Stuckprofile an den Stirnseiten
- ca. 45 Fehlstellen in Stuckprofilen neu reprofiliieren

## AG

Vermögen und Bau  
 Baden-Württemberg  
 Amt Heilbronn  
 Rollwagstraße 16  
 74072 Heilbronn  
 Frau Gröger Tel: 07931-530-470  
[ulrike.gröger@vbv.bwl.de](mailto:ulrike.gröger@vbv.bwl.de)

## Architekt

Architekturbüro Böswald von Brunn  
 Grasholzstraße 22  
 97228 Rottendorf  
 Herr Georg Böswald von Brunn  
 Tel: 09302-987681  
[mail@ab-bvb.de](mailto:mail@ab-bvb.de)



# REFERENZLISTE

weitere Informationen unter:

[www.stuck-sanierung.de](http://www.stuck-sanierung.de)

## Ausführung Bauvorhaben

## Leistungen

## AG

## Architekt

**11 / 2020** **Zeitzer Kinderwagenfabrik ZeKiWa -**  
**- Umbau zum Stadtarchiv**  
**06 / 2024**

Bruttosumme: 1.575.000 €

ca. 90 m<sup>2</sup> Graffiti entfernt  
 ca. 830 m<sup>2</sup> Altputz entfernt und entsorgt  
 ca. 650 m<sup>2</sup> Klinkermauerwerk in Kleinflächen ausgebessert  
 ca. 2200 Stk Steine ersetzt  
 ca. 2330 m<sup>2</sup> Fassadenfläche entfugt, gereinigt und neu verfugt  
 ca. 4480 m<sup>2</sup> Reinigung der Fassadenflächen  
 ca. 40 m<sup>2</sup> Entsalzung von Mauerwerk  
 ca. 1270 Stk Kunststeinelemente reprofiliert 25 cm<sup>2</sup> - 400cm<sup>2</sup>  
 ca. 600 Stk Kunststeinelemente überschlämmt  
 ca. 1000 m Putzprofile, Putzbänder und Putzgesimse hergestellt  
 ca. 1130 m<sup>2</sup> Haftbrücke auf saugenden Untergrund hergestellt  
 ca. 830 m<sup>2</sup> Armierung aus Streckmetall hergestellt  
 ca. 1130 m<sup>2</sup> Vorspritzer, Grund- und Oberputz aufgetragen  
 ca. 65 Stk Zierelemente über Fensterbögen hergestellt  
 ca. 155 m Gurt- und Traufgesims neu aufgemauert aus Klinker  
 14 Stk neue Konsolen unter Gesims hergestellt  
 ca. 640 m Fugen an Fenster/Klinker hergestellt und abgesandet

### Malerarbeiten:

ca. 460 m<sup>2</sup> farbiges angleichen der Steinergänzungen Grundierung, Imprägnierung und Deckanstrich der Gesimse, Zierelemente und Putzzierbänder  
 ca. 950 m<sup>2</sup> Grundierung, Imprägnierung und Deckanstrich Putzfassade  
 ca. 120 m Eisenträger entrostet und neu gestrichen

DSK Deutsche Stadt- und  
 Grundstücksentwicklungs GmbH  
 Erfurter Straße 11  
 99423 Weimar  
 03643 5414-0

Thoma Architekten  
 Eutritzscher Straße 5  
 04105 Leipzig  
 Tel: 0341 - 989 760 30 Herr Pawelke  
 pawelke@thoma-architekten.de



# REFERENZLISTE

weitere Informationen unter:

[www.stuck-sanierung.de](http://www.stuck-sanierung.de)

Ausführung Bauvorhaben

Leistungen

AG

Architekt

**04 7 2021 Dessau-Roßlau, Sekundarschule**

- „an der Biethe“ Haus 1

**07 / 2024**

Bruttosumme: 570.000 €

Erdarbeiten:

- ca. 420 m<sup>2</sup> Betonstraße, Plattenbeläge und Betonsteinpflaster ausbauen/aufnehmen und entsorgen
- ca. 560 m<sup>3</sup> Baugrubenaushub entsorgen oder lagern
- ca. 490 m<sup>3</sup> Hinterfüllung der Baugrube
- ca. 40 m<sup>3</sup> Beton im Boden abbrechen

Außenabdichtarbeiten:

- ca. 200 m Mauervorsprung abstemmen und begradigen
- ca. 360 m<sup>2</sup> Kratzspachtel Außenabdichtung auftragen
- ca. 185 m Hohlkehle mit Mörtel herstellen
- ca. 188 m Hohlkehle bituminös herstellen
- ca. 350 m<sup>2</sup> Abdichtung gegen aufstauendes Wasser herstellen PMBC
- ca. 370m Drän- und Abfüllschutzbahn anbauen

Maurerarbeiten:

- ca. 12 m<sup>2</sup> Fehlstellen und Öffnungen im Mauerwerk ergänzen
- ca. 70 m<sup>2</sup> Verblendmauerwerk erneuert
- ca. 2110 Stk Fehlstellen Fassade mit Steinrestauriermörtel ausgebessert Verblendmauerwerk von 120 cm<sup>2</sup> - 650 cm<sup>2</sup>
- ca. 540 m<sup>2</sup> Fugen entfernen
- ca. 1450 m<sup>2</sup> neu verfugen
- ca. 1310 m Leibungen neu verfugt
- ca. 40 m Risse vernadelt und per Injektionsverfahren geschlossen
- ca. 850 m Fensterbänke außen aus Beton abgebrochen
- ca. 100 m Rollschicht für Fensterbänke und Gesimse erneuert
- ca. 5 m Anschlagleibungen im Segmentbogen ausgebessert



# REFERENZLISTE

weitere Informationen unter:

[www.stuck-sanierung.de](http://www.stuck-sanierung.de)

Ausführung Bauvorhaben

Leistungen

AG

Architekt

**04 7 2021** **Dessau-Roßlau, Sekundarschule**  
- **„an der Biethe“ Haus 1**  
**07 / 2024**

Klempnerarbeiten:

ca. 210 m Gurtgesimsabdeckung aus Titanzink angebracht  
ca. 290 m Fensterbankverblechung aus Titanzink angebracht  
ca. 300 m Verfugung Fensterbänke  
ca. 175 m Fallrohr demontieren und entsorgen

Putzarbeiten + Fassadenreinigung:

ca. 890 m Abbruch alter Leibungsputz  
136 Stk Ausbau alter Fenster  
ca. 2900 m<sup>2</sup> Reinigen der Fassadenflächen mit Heisswasser-Kärcher  
ca. 530 m Reinigen Gurt- und Traufgesims  
ca. 1330 m Leibungen gereinigt  
ca. 65 m<sup>2</sup> Graffiti entfernt  
ca. 890 m Verputzen der inneren Fensterleibungen  
b=15 cm als Pinselputz

Stadt Dessau-Roßlau  
Amt für Zentrales  
Gebäudemanagement Hochbau  
Zerbster Str. 4  
06844 Dessau-Roßlau  
[Michael.Schuck@dessau-rosslau.de](mailto:Michael.Schuck@dessau-rosslau.de)  
Tel.: 0340 204-2175

Arcadis Germany GmbH  
Seebener Str. 22  
06114 Halle/Saale  
[0345-529-0 Herr Wendenburg](tel:0345-529-0)  
[halle@arcadis.com](mailto:halle@arcadis.com)



# REFERENZLISTE

weitere Informationen unter:

[www.stuck-sanierung.de](http://www.stuck-sanierung.de)

## Ausführung Bauvorhaben

## Leistungen

## AG

## Architekt

**01 / 2022 Dresden Landesdirektion**  
**- Olbrichtplatz 1**  
**03 / 2023**

Bruttosumme 735.000€

Gebäude: Flügel B und Kopfbau B / C:

- ca. 1710 m<sup>2</sup> Putz entfernt
- ca. 156 m Fallrohre entfernt
- ca. 490 Stk Eisenteile entfernt
- ca. 80 Stk Fehlstellen im Mauerwerk ausgebessert  
Kleinflächen bis 0,5 m<sup>2</sup>
- ca. 1250 Stk Fehlstellen im Mauerwerk auswerfen bis d=10cm
- ca. 1000 m Fugen im Sandstein säubern und mit Verpressmörtel neu verfugen
- ca. 2170 m Fugen im Mauerwerk auskratzen, säubern und mit Kalk-Zement-Mörtel schließen
- ca. 30 m Rissanierung im Mauerwerk mit Spiralanker
- ca. 1710 m<sup>2</sup> Untergrund reinigen und Vorspritzmörtel aufbringen
- ca. 300 m<sup>2</sup> Sockelleichtputz 2-lagig aufbringen
- ca. 1200 m<sup>2</sup> Aerogel-Wärmedämmputz 2-lagig bis je 40 mm
- ca. 1200 m<sup>2</sup> 3. Lage Grundierputz Oberputz
- ca. 1200 m<sup>2</sup> 4. Lage Edelputz mit 1 mm
- ca. 190 m Putzgesims mit 2 -lagigem Aerogel-Wärmedämmputz, Grundputz Oberputz und Edelputz geputzt
- ca. 70 m<sup>2</sup> Kopfbauten im Dachgeschoss mit 4 Lagen-Putz (wie vor)
- ca. 120 m<sup>2</sup> Feuchteschutz an Putzgesims im Spritzwasserbereich

Gebäude Flügel A und Kopfbau A / B:

- ca. 1850 m<sup>2</sup> Putz entfernt
- ca. 120 m Fallrohre entfernt
- ca. 465 Stk Eisenteile entfernt
- ca. 145 Stk Fehlstellen im Mauerwerk ausgebessert  
Kleinflächen bis 0,5 m<sup>2</sup>
- ca. 1750 Stk Fehlstellen im Mauerwerk auswerfen bis d=10cm
- ca. 920 m Fugen in Sandstein säubern und mit Verpressmörtel neu verfugen

SIB NL Dresden I  
 Königsbrücker Str. 80  
 01099 Dresden  
 Tel: 0351-8093-645 Fr. Bjar  
 Antje.Bjar@sib.smf.sachsen.de

Meyer Binning Ruhland Architekten  
 Königsbrücker Str. 19  
 01099 Dresden  
 Tel: 0351 471 63 29 Herr Ehlig  
 293\_Olbrichtplatz@mbr-architekten.de



# REFERENZLISTE

weitere Informationen unter:

[www.stuck-sanierung.de](http://www.stuck-sanierung.de)

## Ausführung Bauvorhaben

## Leistungen

## AG

## Architekt

**01 / 2022 Dresden Landesdirektion**  
- **Olbrichtplatz 1**  
**03 / 2023**

ca. 2300 m Fugen im Mauerwerk auskratzen, säubern und mit Kalk-Zement-Mörtel schließen  
ca. 220 m<sup>2</sup> Rissanierung: Putzträger zur Überbrückung der Risse  
ca. 180 m Mauerwerksanker freilegen, entrostet und mit Rostschutzbeschichtung versehen  
ca. 1850 m<sup>2</sup> Untergrund reinigen und Vorspritzmörtel aufbringen  
ca. 210 m<sup>2</sup> Sockelleichtputz 2-lagig aufbringen  
ca. 1510m<sup>2</sup> Aerogel-Wärmedämmputz 2-lagig bis je 40 mm  
ca. 1510 m<sup>2</sup> 3. Lage Grundierputz Oberputz  
ca. 1510 m<sup>3</sup> 4. Lage Edelputz mit 1 mm  
ca. 270 m Putzgesims mit 2-lagigem Aerogel-Wärmedämmputz, Grundputz Oberputz und Edelputz geputzt  
ca. 90 m<sup>2</sup> Kopfbauten im Dachgeschoss mit 4 Lagen-Putz (wie vor)  
ca. 120 m<sup>2</sup> Feuchteschutz an Putzgesims im Spritzwasserbereich  
ca. 70 Stk Stuckgesimse Abwicklung 300 mm in Kleinflächen bis 0,10 m<sup>2</sup> ausbessern  
ca. 11 m Stuckgesims neu herstellen inkl. Schablonenbau, Lattengang, Grob- und Feinzug entsprechend dem Bestand

SIB NL Dresden I  
Königsbrücker Str. 80  
01099 Dresden  
Tel: 0351-8093-645 Fr. Bjar  
[Antje.Bjar@sib.smf.sachsen.de](mailto:Antje.Bjar@sib.smf.sachsen.de)

Meyer Binning Ruhland Architekten  
Königsbrücker Str. 19  
01099 Dresden  
Tel: 0351 471 63 29 Herr Ehlig  
[293\\_Olbrichtplatz@mbr-architekten.de](mailto:293_Olbrichtplatz@mbr-architekten.de)



# REFERENZLISTE

weitere Informationen unter:

[www.stuck-sanierung.de](http://www.stuck-sanierung.de)

## Ausführung Bauvorhaben

## Leistungen

## AG

## Architekt

**05 / 2023** **Glauchau Schloß Forderglauchau**

-

**06 / 2024**

Bruttosumme: 580.000€

Putzarbeiten:

- ca. 1230 m<sup>2</sup> Putz abgebrochen
- ca. 270 m<sup>2</sup> Putz abgefräst
- ca. 1230 m<sup>2</sup> Fugen ausgeräumt und Wandflächen gereinigt
- ca. 1600 m<sup>2</sup> Grundreinigung Fassade nach Putz entfernen und entfugen mit Kaltwasser-Hochdruck-Reiniger
- ca. 35 m<sup>2</sup> Ziegelschalen ausgetauscht
- ca. 300 Stk Einzelziegel, Formsteine und Klinkerköpfe ausgetauscht
- ca. 200 m<sup>2</sup> Trockenstrahlen mit Niederdruck Fassadenfläche
- ca. 1230 m<sup>2</sup> Mauerwerksverkapselung gegen Nitrate und Chloride
- ca. 1230 m<sup>2</sup> Fugenverschluss des Mauerwerks
- ca. 300 m<sup>2</sup> Festigung Grundputz mit KSE-OH
- ca. 1230 m<sup>2</sup> Spritzbewurf, Ausgleichs-, Grund- und Oberputz als Trasskalkputz
- ca. 175 m Gesimsprofile und Glattputzbänder erneuert
- ca. 30 Stk Kreuzstockgewände und -Stürze profiliert aus Stuck neu hergestellt
- ca. 40 m<sup>2</sup> WDVS an der Durchfahrts-Decke angebracht
- 7 Stk Fenstergitter Gefängnis ausgebaut und nach Bearbeitung neu eingebaut

Malerarbeiten:

- ca. 550 m<sup>2</sup> Fassaden-, Putzbänder-, Gesims-, Faschen-, Gewände- und Pilasteranstrich mit Dispersions-Silkat-Farbe
- ca. 60 m<sup>2</sup> Lasur auf Porphyr inkl. Nachbildung der Fugen

Natursteinarbeiten Porphyr:

- ca. 230 m<sup>2</sup> Reinigung Naturstein
- ca. 65 m Manuelle mechanische Entfernung Mörtelergänzungen
- ca. 2,5m<sup>3</sup> Sohlbänke, Gewände und Vierungen erneuert
- ca. 50 Ergänzungen mit Steinrestauriermörtel von <100 – 500cm<sup>2</sup>

Stadt Glauchau  
 FB 6 – Bauwesen  
 Markt 1  
 08371 Glauchau  
 Fr. Dygon-Wiesemann,  
 M.Dygon-Wiesemann@glauchau.de

Heidelmann & Klingebiel  
 Planungsgesellschaft mbH  
 Schnorrstraße 70  
 01099 Dresden  
[Frau Schultze](mailto:Frau.Schultze@heidelmann-klungebiel.de)  
 Tel: 0351-47932-0  
[info@heidelmann-klungebiel.de](mailto:info@heidelmann-klungebiel.de)



# REFERENZLISTE

weitere Informationen unter:

[www.stuck-sanierung.de](http://www.stuck-sanierung.de)

Ausführung Bauvorhaben

Leistungen

AG

Architekt

**05 / 2023**    **Glauchau Schloß Forderglauchau**

-

**06 / 2024**

Natursteinarbeiten Sandstein:  
 ca. 11,7 m³ Sohlbänke, Gewände, Fensterstürze, Türschwellen  
 aus Sandstein neu hergestellt  
 4 Stk Anprallsteine Tordurchfahrt neu hergestellt  
 ca. 0,6 m³ Vierungen erneuert  
 ca. 70 m Natursteinbauteile verfugt mit Trasskalkmörtel  
 ca. 230 m² Nachwaschen der Natursteinflächen

Maurerarbeiten:  
 ca. 32 m² Rückbau Ausfachungen Fachwerk Nordflügel  
 ca. 32 m² Fachwerk freilegen Ziegeldrahtgewerbe  
 inkl. Krampen und Nägel  
 ca. 32 m² Mauerwerk Fachwerk kleinteilig erneuern  
 ca. 11 m Stahlträger freilegen, entrostern, Rostschutz auftragen und  
 neu füllen/dämmen

Putz- und Stuckarbeiten:  
 ca. 100 m² Steinrestauriermörtel auf Sandstein/Porphyrt glatt und  
 profiliert angetragen  
 ca. 290 m² Oberputz auf gefestigtem Grundputz aufgetragen  
 ca. 140 m Faschenputz ausbessern gerade und gebogen  
 12 Stk Turm Zierteller am unteren Abschluß der Turmbekrönung  
 erneuert  
 1 Torbogen nach Absprache mit der Denkmalpflege überarbeitet  
 ca. 50 m Rissanierung und Schlitze schliessen

Innensanierung:  
 ca. 180 m Putzträger auf Naturstein für Haftung des  
 Wärmedämmputzes herstellen  
 ca. 280 m Fenster mit Wärmedämmputz, faserarmerter Spachtelung  
 und Oberputz einputzen  
 ca. 60 m Fensterbänke mit Wärmedämmputz und Oberputz einputzen

Stadt Glauchau  
 FB 6 – Bauwesen  
 Markt 1  
 08371 Glauchau  
 Fr. Dygon-Wiesemann,  
 M.Dygon-Wiesemann@glauchau.de

Heidelmann & Klingebiel  
 Planungsgesellschaft mbH  
 Schnorrstraße 70  
 01099 Dresden  
[Frau Schultze](mailto:Frau.Schultze@heidelmann-klungebiel.de)  
 Tel: 0351-47932-0  
[info@heidelmann-klungebiel.de](mailto:info@heidelmann-klungebiel.de)



# REFERENZLISTE

weitere Informationen unter:

[www.stuck-sanierung.de](http://www.stuck-sanierung.de)

## Ausführung Bauvorhaben

## Leistungen

## AG

## Architekt

**04 / 2022** **Weißenfels Rathaus**

Stadt Weißenfels FB III

Schwarz + Sturmat

Technische Dienste und

Platanenstraße 6

**04 / 2024**

Stadtentwicklung Abteilung Hochbau

06114 Halle/Saale

Markt 1

Herr Sturmat Tel: 0345-5250 9190

06667 Weißenfels

Frau Kronshage-Ludwig

Tel: 03443-370-513

Bruttosumme: 550.000€

ca. 910 m<sup>2</sup> Putzabbruch und Reinigen der Fassade mit Heißwasser-Kärcher  
 ca. 45 m<sup>2</sup> Mauerwerk im Eingangsbereich restauriert  
 ca. 720 m<sup>2</sup> Spritzbewurf nicht volldeckend  
 ca. 720 m<sup>2</sup> Außenwandputz PI / PII aufgetragen als Kalk-Glattputz  
 ca. 210 m<sup>2</sup> Bossenputz hergestellt  
 ca. 720 m<sup>2</sup> Filzputz 2-lagig aufgetragen und verfilzt  
 ca. 80 m<sup>2</sup> Abdichtung Außenwand mit Dichtschlämme im Sockelbereich  
 ca. 190 m<sup>2</sup> Dämmung Wand und Sockel mit EPS 100 mm  
 ca. 190 m<sup>2</sup> Armierungsputz mit Gewebe organisch  
 ca. 55 m Leibungen mit WDV-System versehen b=25cm  
 ca. 55 m Anschlussfuge mit Dichtband abdichten  
 ca. 155 m Faschen um Fensteröffnungen hergestellt  
 ca. 500 m<sup>2</sup> Untergrund reinigen im Trockenstahlverfahren  
 ca. 500 m<sup>2</sup> Ent- und Verfugen Mauerwerk  
 ca. 480 Stk Bohrungen für Packer 25 mm 20 -80 cm tief hergestellt  
 ca. 480 Stk Injektions-Packer d=25 mm installiert  
 ca. 80 m Risse verfüllt  
 ca. 680 Stk Bohrungen für Anker d=40 mm 40-80 cm tief hergestellt  
 ca. 680 Stk Ankernadeln verbaut 40-100 cm lang  
 ca. 150 Stk Risse an Fenstergewänden vernadelt  
 ca. 3,5 Tonnen Schaummörtel Rissinjektion Sandstein verbaut  
 ca. 220 m Restaurierung der Fenstergewände und Fensterbänke aus Sandstein Abwicklung bis 55 cm  
 2 Stk Türgewände Naturstein erneuert  
 ca. 70 Stk Vierungen Naturstein erneuert  
 ca. 100 m Traufgesims aus Sandstein Abwicklung bis 95 cm restauriert  
 ca. 8 m Balkonbrüstung aus Sandstein restauriert  
 2 Figuren aus Naturstein restauriert



# REFERENZLISTE

weitere Informationen unter:

[www.stuck-sanierung.de](http://www.stuck-sanierung.de)

Ausführung Bauvorhaben

Leistungen

AG

Architekt

**04 / 2022**    **Weißenfels Rathaus**

-

**04 / 2024**

ca. 10 Kapitelle inkl. Basis aus Sandstein restauriert  
 2 Wappen instandgesetzt 1,8 m x 1,4 m  
 16 Stk Putzspiegel hergestellt  
 ca. 1450 m<sup>2</sup> Beschichtung mit Sol-Silikatfarbe  
 ca. 280 m<sup>2</sup> Beschichtung Bossenputz  
 ca. 125 Stk Fensterbankabdeckungen und Gesimse mit  
 Titanzinkblech versehen  
 7 Stk Rundbogengitter und 1 Tür geschmiedet und eingebaut

Stadt Weißenfels FB III  
 Technische Dienste und  
 Stadtentwicklung Abteilung Hochbau  
 Markt 1  
 06667 Weißenfels  
 Frau Kronshage-Ludwig  
 Tel: 03443-370-513

Schwarz + Sturmat  
 Platanenstraße 6  
 06114 Halle/Saale  
 Herr Sturmat Tel: 0345-5250 9190

**11 / 2020**    **Zeitzer Kinderwagenfabrik**

-

**06 / 2024**

Bruttosumme 1.575.000€

**ZeKiWa - Umbau zum Stadtarchiv**

ca. 90 m<sup>2</sup> Graffiti entfernt  
 ca. 830 m<sup>2</sup> Altputz entfernt und entsorgt  
 ca. 650 m<sup>2</sup> Klinkermauerwerk in Kleinflächen ausgebessert  
 ca. 2200 Stk Steine ersetzt  
 ca. 155 m Gurt- und Traufgesims neu aufgemauert aus Klinker  
 14 Stk neue Konsolen unter Gesims hergestellt  
 ca. 2330 m<sup>2</sup> Fassadenfläche entfugt, gereinigt und neu verfugt  
 ca. 4480 m<sup>2</sup> Reinigung der Fassadenflächen  
 ca. 40 m<sup>2</sup> Entsalzung von Mauerwerk  
 ca. 1270 Stk Kunststeinelemente reprofiliert 25 cm<sup>2</sup> - 400cm<sup>2</sup>  
 ca. 600 Stk Kunststeinelemente überschlämmt  
 ca. 1000 m Putzprofile, Putzbänder und Putzgesimse hergestellt  
 ca. 1130 m<sup>2</sup> Haftbrücke auf saugendem Untergrund hergestellt  
 ca. 830 m<sup>2</sup> Armierung aus Streckmetall hergestellt  
 ca. 1130 m<sup>2</sup> Vorspritzer, Grund- und Oberputz aufgetragen  
 ca. 65 Stk Zierelemente über Fensterbögen hergestellt  
 ca. 640 m Fugen an Fenster/Klinker hergestellt und abgesandet

DSK Deutsche Stadt- und Grund-  
 stücksentwicklungsgesellschaft mbH  
 Erfurter Straße 11  
 99423 Weimar  
 03643 5414-0

Thoma Architekten  
 Eutritzscher Straße 5  
 04105 Leipzig  
 Tel: 0341 - 989 760 30 Herr Pawelke  
 sek@thoma-architekten.de



# REFERENZLISTE

weitere Informationen unter:

[www.stuck-sanierung.de](http://www.stuck-sanierung.de)

## Ausführung Bauvorhaben

## Leistungen

## AG

## Architekt

**11 / 2020** **Zeitzer Kinderwagenfabrik**  
- **ZeKiWa - Umbau zum Stadtarchiv**  
**06 / 2024**

Malerarbeiten:  
ca. 460 m<sup>2</sup> farbiges angleichen der Steingänzungen Grundierung, Imprägnierung und Deckanstrich der Gesimse, Zierelemente und Putzzierbänder  
ca. 950 m<sup>2</sup> Grundierung, Imprägnierung und Deckanstrich Putzfassade  
ca. 120 m Eisenträger entrostet und neu gestrichen

DSK Deutsche Stadt- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH  
Erfurter Straße 11  
99423 Weimar  
03643 5414-0

Thoma Architekten  
Eutritzscher Straße 5  
04105 Leipzig  
Tel: 0341 - 989 760 30 Herr Pawelke  
sek@thoma-architekten.de

**06 / 2023** **Dresden TUD**  
-  
**04 / 2024** **A. - Schubert - Bau**

ca. 100 m<sup>2</sup> Dämmputz inkl Unterkonstruktion zurück gebaut  
ca. 835 m<sup>2</sup> Spritzbewurf kalkhaltig  
ca. 835 m<sup>2</sup> Wärmedämmputz 50 mm 0,028 W/mK  
ca. 835 m<sup>2</sup> Armierungsschicht  
ca. 60 m<sup>2</sup> Oberputz Edelputz glatt  
ca. 835 m<sup>2</sup> Oberputz Edelputz mit Wellenstruktur  
ca. 835 m<sup>2</sup> Glattspachtelung gipsfrei  
ca. 1200 m Putzfaschen 65mm ausgebildet  
ca. 350 m Ausbildung Schrägschnitt Wellenstruktur

Fuchs & Girke Bau & Denkmalpflege GmbH  
Bergener Ring 29  
01458 Ottendorf-Okrilla  
[Herr Stiegler](#)  
Tel:035205 436-0  
info@fuchs-girke.com

Bruttosumme 915.000€

**04 / 2020** **Dessau-Roßlau**  
- **Sekundarschule "an der Biethe"**  
**07 / 2024**

Erdarbeiten  
ca. 420 m<sup>2</sup> Betonstraße, Plattenbeläge und Betonsteinpflaster ausbauen/aufnehmen und entsorgen  
ca. 560 m<sup>3</sup> Baugrubenaushub entsorgen oder lagern  
ca. 490 m<sup>3</sup> Hinterfüllung der Baugrube  
ca. 40 m<sup>3</sup> Beton im Boden abbrechen

Stadt Dessau-Roßlau  
Amt für Zentrales  
Gebäudemanagement Hochbau  
Zerbster Str. 4  
06844 Dessau-Roßlau  
[Herr Michael.Schuck@dessau-rosslau.de](mailto:Herr.Michael.Schuck@dessau-rosslau.de)  
Tel.: 0340 204-2175

Arcadis Germany GmbH  
Seebener Str. 22  
06114 Halle/Saale  
[halle@arcadis.com](mailto:halle@arcadis.com)  
Herr Wendenburg  
Tel: 0345-529-0

Bruttosumme 570.000€



# REFERENZLISTE

weitere Informationen unter:

[www.stuck-sanierung.de](http://www.stuck-sanierung.de)

## Ausführung Bauvorhaben

## Leistungen

## AG

## Architekt

**04 / 2020 Dessau-Roßlau**  
 - **Sekundarschule "an der Biethe"**  
**07 / 2024**

Bruttosumme 570.000€

Außenabdichtarbeiten:  
 ca. 200 m Mauervorsprung abstemmen und begradigen  
 ca. 360 m<sup>2</sup> Kratzspachtel Außenabdichtung auftragen  
 ca. 185 m Hohlkehle mit Mörtel herstellen  
 ca. 188 m Hohlkehle bituminös herstellen  
 ca. 350 m<sup>2</sup> Abdichtung gegen aufstauendes Wasser herstellen PMBC  
 ca. 370m Drän- und Abfüllschutzbahn anbauen  
 Maurerarbeiten:  
 ca. 12 m<sup>2</sup> Fehlstellen und Öffnungen im Mauerwerk ergänzen  
 ca. 70 m<sup>2</sup> Verblendmauerwerk erneuert  
 ca. 2110 Stk Fehlstellen Fassade mit Steinrestauriermörtel ausgebessert Verblendmauerwerk von 120 cm<sup>2</sup> - 650 cm<sup>2</sup>  
 ca. 540 m<sup>2</sup> Fugen entfernen  
 ca. 1450 m<sup>2</sup> neu verfugen  
 ca. 1310 m Leibungen neu verfugt  
 ca. 40 m Risse vernadelt und per Injektionsverfahren geschlossen  
 ca. 850 m Fensterbänke außen aus Beton abgebrochen  
 ca. 100 m Rollschicht für Fensterbänke und Gesimse erneuert  
 ca. 5 m Anschlagsleibungen im Segmentbogen ausgebessert  
 Klempnerarbeiten:  
 ca. 210 m Gurtgesimsabdeckung aus Titanzink angebracht  
 ca. 290 m Fensterbankverblechung aus Titanzink angebracht  
 ca. 300 m Verfugung Fensterbänke  
 ca. 175 m Fallrohr demontieren und entsorgen  
 Putzarbeiten + Fassadenreinigung:  
 ca. 890 m Abbruch alter Leibungsputz  
 136 Stk Ausbau alter Fenster  
 ca. 2900 m<sup>2</sup> Reinigen der Fassadenflächen mit Heisswasser-Kärcher  
 ca. 530 m Reinigen Gurt- und Traufgesims  
 ca. 1330 m Leibungen gereinigt  
 ca. 65 m<sup>2</sup> Graffiti entfernt  
 ca. 890 m Verputzen der inneren Fensterleibungen als Pinselputz

Stadt Dessau-Roßlau  
 Amt für Zentrales  
 Gebäudemanagement Hochbau  
 Zerbster Str. 4  
 06844 Dessau-Roßlau  
[Herr Michael.Schuck@dessau-rosslau.de](mailto:Herr.Michael.Schuck@dessau-rosslau.de)  
 Tel.: 0340 204-2175

Arcadis Germany GmbH  
 Seebener Str. 22  
 06114 Halle/Saale  
[halle@arcadis.com](mailto:halle@arcadis.com)  
 Herr Wendenburg  
 Tel: 0345-529-0



# REFERENZLISTE

weitere Informationen unter:

[www.stuck-sanierung.de](http://www.stuck-sanierung.de)

## Ausführung Bauvorhaben

## Leistungen

## AG

## Architekt

**04 / 2023** **Langenbernsdorf OT Trünzig**

- **Ev.-Luth. Kirche**

**04 / 2024**

Bruttosumme 240.000€

ca. 465 m<sup>2</sup> Altputz entfernen  
 ca. 75 Stk Ziegelsteine austauschen  
 ca. 465 m<sup>2</sup> Mauerwerk grundieren  
 ca. 465 m<sup>2</sup> Spritzbewurf mit Trass-Zementputz aufbringen  
 ca. 465 m<sup>2</sup> Grundputz aufbringen  
 ca. 615 m Putzkanten an Fenstern herstellen  
 ca. 40 m Spitzbögen an Fenstern herstellen  
 ca. 500 m<sup>2</sup> Renovierhaftputz aufbringen  
 ca. 500 m<sup>2</sup> Grund-, Zwischen- und Schlussanstrich

Gesimse:  
 ca. 30 m<sup>2</sup> Altputz entfernen  
 ca. 40 Stk Profilziegel der Gesimse erneuern  
 ca. 30 m<sup>2</sup> Grundierung, Spritzbewurf und Grundputz anbringen  
 ca. 60 m<sup>2</sup> Renovierhaftputz aufbringen  
 ca. 60 m<sup>2</sup> Grund-, Zwischen- und Schlussanstrich  
 22 Stk Fensterbleche denkmalgerechte Ausführung montiert  
 3 Stk Fensterbänke aus Naturstein montiert  
 ca. 70 m Gurtgesimsbleche erneuert

Kohlenkeller:  
 ca. 30 m<sup>2</sup> Putz entfernt  
 ca. 30 m<sup>2</sup> Ausgleichputz Kalkzementputz  
 ca. 30 m<sup>2</sup> Kalkzementputz 2-lagig aufgebracht  
 ca. 30 m<sup>2</sup> Egalisierungsputz  
 ca. 10 m<sup>2</sup> Mauerwerk abgebrochen und neu gemauert  
 ca. 20 m<sup>2</sup> Kellerfußboden entfernt und neu aufgebaut

Ev.-Luth. Kirchgemeinde Trünzig  
 Kirchberg 3  
 08428 Langenbernsdorf OT Trünzig  
 Herr Zürich Tel: 0170-162 80 78  
 zuerch.c@t-online.de

IB f. Baubetreuung  
 , Herr Jochen Bochmann  
 Samuel-Heinicke-Str. 7  
 08058 Zwickau  
 Tel.: [0375-212014](tel:0375-212014)  
 Mail: [info@diebauleitung.de](mailto:info@diebauleitung.de)



# REFERENZLISTE

weitere Informationen unter:

[www.stuck-sanierung.de](http://www.stuck-sanierung.de)

Ausführung Bauvorhaben

Leistungen

AG

Architekt

**10 / 2022** **Waltershausen OT Schwarzhausen**  
 - **Schloß Umbau zur Kita**  
**09 / 2024**

Bruttosumme 340.000€

ca. 500 m<sup>2</sup> Putz abgebrochen  
 ca. 500 m<sup>2</sup> Mauerwerk gereinigt  
 ca. 22 m<sup>2</sup> Mauerwerk ausgetauscht und Fehlstellen verschlossen  
 ca. 200 m<sup>2</sup> Aussetzen/Auswickeln von Mauerwerksfehlstellen  
 ca. 22 m<sup>2</sup> Mauerwerk neu verfugt  
 ca. 500 m<sup>2</sup> Ausgleichs-, Unter- und Oberputz  
 ca. 200 m Anschlüsse an Fenster und Türen angearbeitet  
 ca. 200 m Anschlüsse 2-fach gestrichen  
 ca. 50 Stk Verdachungen und Fensterbleche angebracht  
 ca. 3m<sup>3</sup> Naturstein neu versetzt  
 ca. 450 lfm Fugen erneuert im Naturstein  
 ca. 200 m<sup>2</sup> Reinigung Naturstein im Wirbelstrahlverfahren – trocken  
 ca. 100 m Sicherung von Brüchen und Rissen im Naturstein  
 ca. 14 m<sup>2</sup> Formenergänzung mit Steinrestauriermörtel  
 ca. 560 m<sup>2</sup> mit Kalkfarbe frescal gestrichen  
 ca. 200 m<sup>2</sup> Natursteinfläche mit Siliconharz Lasur gestrichen  
 ca. 60 m<sup>2</sup> Dachkasten schleifen und streichen

Stadtverwaltung Waltershausen  
 Markt 1  
 99880 Waltershausen  
 Frau Sprinz Tel: 03622-630173

planBien Architekten  
 Südstr. 15  
 99867 Gotha  
[Herr Bien Tel: 03621-3188813](mailto:info@plan-b-gotha.de)  
[info@plan-b-gotha.de](mailto:info@plan-b-gotha.de)



# REFERENZLISTE

weitere Informationen unter:

[www.stuck-sanierung.de](http://www.stuck-sanierung.de)

## Ausführung Bauvorhaben

## Leistungen

## AG

## Architekt

**09 / 2023** **Leipzig Oberschule Adler**

- **Antonienstraße 24**

**08 / 2024**

Bruttosumme 370.000€

### Klinkersanierung:

- ca. 80 m<sup>2</sup> Untergrund reinigen im JOS-Verfahren
- ca. 270m<sup>2</sup> Fugen auskratzen bi 1,5 cm tief – bis zu 13 Schichten
- ca. 270 m<sup>2</sup> Mauerwerk neu verfugen
- ca. 1250 Stk Einzelsteine im Verblendmauerwerk ausgetauscht
- ca. 20 m<sup>2</sup> Steine im Verbund ausgetauscht und verfugt
- ca. 270 m<sup>2</sup> Mauerwerk mit Heisswasserdampfverfahren gereinigt
- ca. 12 m<sup>2</sup> Putz abgebrochen
- ca. 12 m<sup>2</sup> Reinigung der Fassade und mit Vorspritzmörtel versehen
- ca. 12 m<sup>2</sup> Grundputz und Gewebelage eingeputzt
- ca. 12 m<sup>2</sup> Oberputz als Reibeputz an Bestand angepasst
- ca. 15 m Risse mit Spiralankern saniert
- ca. 560 Stk Fehlstellen an Klinkern mit Steinrestauriermörtel ausgeglichen
- ca. 150 Stk Fehlstellen in Formsteinen und Fensterbänken mit Steinrestauriermörtel ergänzt

### Fugensanierung:

- ca. 2700 m<sup>2</sup> Fugen entfernt
- ca. 2700 m<sup>2</sup> neu verfugt
- ca. 2700 m<sup>2</sup> Reinigung der Klinkerfassade mit Heisswasserdampfverfahren

Stadt Leipzig

Amt 65

Prager Str. 118 – 136

04317 Leipzig

Frau Klingberg, Tel: 0341-123-7407

[diana.klingberg@leipzig.de](mailto:diana.klingberg@leipzig.de)

Eßmann | Gärtner | Nieper

Architekten GbR

Gabelsberger Straße 1a

04317 Leipzig

[Herr Dropczynski](#)

Tel: 0341-98298-0

[leipzig@e-g-n-architekten.de](mailto:leipzig@e-g-n-architekten.de)



# REFERENZLISTE

weitere Informationen unter:

[www.stuck-sanierung.de](http://www.stuck-sanierung.de)

## Ausführung Bauvorhaben

## Leistungen

## AG

## Architekt

10 / 2022 Freiberg Roter Weg

ca. 570 m<sup>2</sup> Verblendmauerwerk reinigen im JOS Verfahren

Städtische Wohnungsgesellschaft

Planungsbüro BBF Freiberg

Freiberg /Sa. AG

Waisenhausstraße 9

Beuststraße 1

09599 Freiberg

11 / 2024

ca. 90 m<sup>2</sup> Fugen Verblendmauerwerk entfernt

09599 Freiberg / Sa.

[Herr Röpke raepke@bbf-freiberg.de](mailto:Herr.Raepke@bbf-freiberg.de)

Bruttosumme 260.000€

ca. 570 m<sup>2</sup> Verfübung Klinkermauerwerk Handfuge
[Herr Roßberg](mailto:Herr.Roßberg)

Tel: 03731-419 550

ca. 520 Stk Steinaustausch Verblendmauerwerk 0,75 -1 m<sup>2</sup>

Tel: 03731-368 214

ca. 420 Stk Steinaustausch Einzelsteine

[rossberg@wohnungsgesellschaft.de](mailto:rossberg@wohnungsgesellschaft.de)

ca. 35 m Mauerwerksrisse verpresst

ca. 600 m<sup>2</sup> Spritzbewurf volldeckendca. 600 m<sup>2</sup> min. KZ-Leichtputz Typ II als Grundputzca. 20 m<sup>2</sup> Trass-Kalk-Sanierputz

ca. 110 m Leibungen geputzt

ca. 600 m<sup>2</sup> Kratzputz dicklagig aufgebracht als Oberputzca. 80 m<sup>2</sup> Außenwandputzaufbau für Dachgauben inkl. Putzträgerca. 35 m<sup>2</sup> Fugen im Natursteinmauerwerk entfernt und

Mauerwerk gereinigt

ca. 35 m<sup>2</sup> Natursteinmauerwerk neu verfugt mit Zementmörtelca. 40 m<sup>2</sup> Pinselputz aufgebrachtca. 100 m<sup>2</sup> WDVS am Aufzugsschacht angebracht inkl. Sockel,  
mit Gewerbespachtelung und Putzca. 12 m<sup>2</sup> mineralische Dichtschlämme aufgebrachtca. 100 m<sup>2</sup> Grundierung und 2-maliger Anstrich des Aufzugsschachtes

ca. 140 m Traufgesims mit Grund- und Deckanstrich gestrichen

Am Aufzugsschacht SWG Logo angebracht